

3		Remont sanitariatu 1p			
3.1		Prace rozbiórkowe			
151	KNNR-W 3 d.3. 0801-04 1	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		7.44	m ²	7.440	
				RAZEM	7.440
152	KNNR-W 3 d.3. 0702-04 1 analogia	Wykucie z muru drzwi plyninowych	m ²		
		2.1*5	m ²	10.500	
				RAZEM	10.500
153	KNR AT-12 d.3. 0103-03 1 analogia	Demontaż ścian i nadproży murowanych	m ²		
		27.62	m ²	27.620	
				RAZEM	27.620
154	KNR AT-12 d.3. 0201-01 1 analogia	Demontaż sufitu G-K	m ²		
		7.44	m ²	7.440	
				RAZEM	7.440
155	KNR 4-01 d.3. 0108-09 1	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi wraz z ręcznym załadunkiem	m ³		
		15	m ³	15.000	
				RAZEM	15.000
156	KNR 4-01 d.3. 0211-03 1	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
		7.44	m ²	7.440	
				RAZEM	7.440
157	KNR-W 4-02 d.3. 0120-01 1	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
3.2		Prace wykończeniowe			
158	d.3. kalk. własna 2	pomiary, dostawa, montaż kabin WC Alsanit Solari (HPL 10 mm) wraz z drzwiami	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
159	KNR-W 2-02 d.3. 0606-01 2	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwdonne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m ²		
		23.94	m ²	23.940	
				RAZEM	23.940
160	NNRNKB d.3. 202 1130-02 2	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		7.44	m ²	7.440	
				RAZEM	7.440
161	NNRNKB d.3. 202 2805-05 2	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 (płytki Intero Paradyż 30x60)	m ²		
		7.44	m ²	7.440	
				RAZEM	7.440
162	NNRNKB d.3. 202 2803-05 2	(z.VI) Licowanie ścian o pow.ponad 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm (płytki Intero Paradyż 30x60)	m ²		
		23.1	m ²	23.100	
				RAZEM	23.100
163	KNR AT-12 d.3. 0202-02 2	Oklładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na metalowej konstrukcji nośnej (system NIDA 60CD) pojedynczej, profile CD i uchwyty ES	m ²		
		7.44	m ²	7.440	
				RAZEM	7.440
164	KNR AT-12 d.3. 0102-01 2	Obudowy ściennie z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 50-01; System NIDA Tynk 62A50 33	m ²		
			m ²	33.000	
				RAZEM	33.000
165	NNRNKB d.3. 202 1521-06 2	(z.III) malowanie zwykłe farbą klejową z dodatkiem 15% farby emulsyjnej podłoża gipsowych na ścianach (farba silikonowo-lateksowa - zmywalna) Krotność = 2	m ²		
		12.94	m ²	12.940	
				RAZEM	12.940
166	NNRNKB d.3. 202 2141-01 2 analogia	Lustro wklejane na wymiar (wym ok. 2,0x1,2m)	m ²		
		3	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
167	NNRNKB d.3. 202 2145-01 2 analogia	Blat pod umywalki mebloe	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
168	kalk. własna d.3. 2	Dozownik mydła w pianie Merida	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
169	kalk. własna d.3. 2	Pojemnik na ręczniki składane Merida	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
170	kalk. własna d.3. 2	Pojemnik na papier toaletowy Merida	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
171	kalk. własna d.3. 2	Szczotka WC tubowa stojąca z przykrywką Merida	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
172	kalk. własna d.3. 2	Kosz pedałow poj. 5l. Merida	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
173	kalk. własna d.3. 2	Wieszak pojedynczy Merida	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
174	KNR-W 2-02 d.3. 1022-01 2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone (drzwi przylgowe, okleinowane, 3 zawiasy, ościeżnica regulowana, klamka wzór novanta okrągły dzielony)	m ²		
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
	3.3	Instalacje sanitarne 1p.			
175	KNR-W 4-02 d.3. 0120-01 3 kalk. własna	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
176	KNR-W 2-15 d.3. 0404-01 3	Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 16 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach	m		
		20*.33	m	6.600	
				RAZEM	6.600
177	KNR-W 2-15 d.3. 0404-01 3	Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach	m		
		20*.33	m	6.600	
				RAZEM	6.600
178	KNR-W 2-15 d.3. 0404-02 3	Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach	m		
		20*.33	m	6.600	
				RAZEM	6.600
179	KNR-W 2-15 d.3. 0418-07 3	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm V 22/600/600	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
180	KNR-W 2-15 d.3. 0411-02 3	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
181	KNR-W 2-15 d.3. 0412-02 3	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm z głowica termostatyczną	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
182	KNR-W 2-15 d.3. 0412-02 3	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm powrotne	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
183	KNR-W 2-15 d.3. 0406-02 3	Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych	m		
		Przedmiar dodatkowy	próba		3.000
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
184	KNR-W 2-15 d.3. 0406-05 3	Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za próbę w budynkach niemieszkalnych	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
185	KNR-W 2-15 d.3. 0436-01 3	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.		
		2	urz.	2.000	
				RAZEM	2.000
186	KNR 0-34 d.3. 0101-06 3	Isolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J)	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
187	KNR-W 2-15 d.3. 0429-01 3	Rury przyłącze z tworzyw sztucznych o śr. zewn. 20 mm do grzejników	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
188	KNR-W 2-15 d.3. 0112-01 3	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		20*.33	m	6.600	
				RAZEM	6.600
189	KNR-W 2-15 d.3. 0112-01 3	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		20*.33	m	6.600	
				RAZEM	6.600
190	KNR-W 2-15 d.3. 0116-01 3	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
191	KNR-W 2-15 d.3. 0116-01 3	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm do płuczek	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
192	KNR-W 2-15 d.3. 0137-02 3	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
193	KNR 0-34 d.3. 0101-06 3	Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J)	m		
		20*.33	m	6.600	
				RAZEM	6.600
194	KNR 0-34 d.3. 0101-06 3	Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J)	m		
		20*.33	m	6.600	
				RAZEM	6.600
195	KNR-W 2-15 d.3. 0126-04 3	Próba szczelności instalacji wodociagowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)	m		
		Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności	prób.		3.000
		3	m	13.200	
		40*.33			
				RAZEM	13.200
196	KNR-W 2-15 d.3. 0127-03 3	Próba szczelności instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m		
		Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności	prób.		3.000
		3	m	13.200	
		40*.33			
				RAZEM	13.200
197	KNR-W 2-15 d.3. 0135-04 3	Zawory umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
198	KNR-W 2-15 d.3. 0208-03 3	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		20*.33	m	6.600	
				RAZEM	6.600
199	KNR-W 2-15 d.3. 0208-01 3	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		20*.33	m	6.600	
				RAZEM	6.600
200	KNR-W 2-15 d.3. 0211-01 3	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		3	podej.	3.000	
				RAZEM	3.000
201	KNR-W 2-15 d.3. 0211-03 3	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		2	podej.	2.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.000
202	KNR-W 2-15 d.3. 0218-01 3	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
203	KNR-W 2-15 d.3. 0222-02 3	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
204	KNR 2-15/ d.3. GEBERIT 3 0101-01	Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane na ścianie	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
205	KNR 2-15/ d.3. GEBERIT 3 0105-01	Przyciski do spłuczek podtynkowych	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
206	KNR 2-15/ d.3. GEBERIT 3 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
207	KNR-W 2-15 d.3. 0230-02 3	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym wpuszczana w blat	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
208	KNR 2-17 d.3. 0113-02 3	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 200 mm - udział kształtek do 35 %	m ²		
		20*.33	m ²	6.600	
				RAZEM	6.600
209	KNR 2-17 d.3. 0138-01 3	Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
210	KNR 2-17 d.3. 0156-01 3	Nawietrzaki podokienne typ A o wielkości (grubość muru w ceglach) do 1.5	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
211	KNR 2-17 d.3. 0205-01 3	Wentylatory łazienkowy	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
212	KNR-W 4-01 d.3. 0210-01 3	Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.023 m2 w elementach z betonu żwirowego	m		
		25*.33	m	8.250	
				RAZEM	8.250
213	KNR-W 4-01 d.3. 0326-02 3	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł	m		
		25*.33	m	8.250	
				RAZEM	8.250
214	KNR-W 4-01 d.3. 0208-01 3	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 10 cm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
215	KNR-W 4-01 d.3. 0325-03 3	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
3.4		Instalacje elektryczne			
216	KNR 5-08 d.3. 0504-01 4	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych (oprawa downlight LED 12 W 3000K BOLED PT okrągła	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
217	KNR 5-08 d.3. 0209-01 4	Przewód wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże betonowe) układany w tynku 3x1,5 mm	m		
		16	m	16.000	
				RAZEM	16.000
218	KNR 5-08 d.3. 0209-01 4	Przewód wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże betonowe) układany w tynku 3x2,5 mm	m		
		16	m	16.000	
				RAZEM	16.000
219	KNR-W 5-08 d.3. 0314-01 4	Montaż osprzętu elektroinstalacyjnego - Zabezpieczenie oświetlenia B 10	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
220	KNR-W 5-08 d.3. 0314-01 4	Montaż osprzętu elektroinstalacyjnego - Zabezpieczenie gniazda B 16	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
221	KNR-W 5-08 d.3. 0314-01 4	Montaż osprzętu elektroinstalacyjnego - Włacznik przeciwporażeniowy	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
222	KNR 5-08 d.3. 0309-08 4	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtynkowych bryzgoszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm ² z podłączeniem	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4		Remont pomieszczenia biurowego			
4.1		Prace rozbiórkowe			
223	KNR-W 3 d.4. 0702-04 1 analogia	Wykucie z muru drzwi płycinowych	m ²		
		2.1	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
224	KNR-W 4-01 d.4. 0819-05 1	Rozebranie posadzek z wykładziny z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
		12.6	m ²	12.600	
				RAZEM	12.600
225	KNR 4-01 d.4. 0108-09 1	Wywiezienie gruzu sprzysmożanego samochodami skrzyniowymi wraz z ręcznym załadunkiem	m ³		
		4	m ³	4.000	
				RAZEM	4.000
226	KNR 4-01 d.4. 0211-03 1	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
		12.6	m ²	12.600	
				RAZEM	12.600
4.2		Prace wykończeniowe			
227	NNRNKB d.4. 202 1130-02 2	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
		12.6	m ²	12.600	
				RAZEM	12.600
228	KNR-W 2-02 d.4. 1123-01 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m ²		
		12.6	m ²	12.600	
				RAZEM	12.600
229	NNRNKB d.4. 202 2013-01 2	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		43.8	m ²	43.800	
				RAZEM	43.800
230	NNRNKB d.4. 202 1521-06 2	(z.III) malowanie zwykłe farbą klejową z dodatkiem 15% farby emulsyjnej podłożu gipsowych na ścianach Krotność = 2	m ²		
		43.8	m ²	43.800	
				RAZEM	43.800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
231	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone (drzwi przylgowe, okleinowane, 3 zawiasy, ościeżnica regulowana, klamka wzór novanta okrągły dzielony)	m ²		
d.4.	1022-01				
2		2.0	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000