

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa: Urząd Skarbowy w Oławie
 Obiekt: Remont toalet
 Rodzaj robót: Roboty budowlano-instalacyjne
 Lokalizacja: Oława, ul. Lwowska 1
 Inwestor: Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu

PRZEDMIAR

Strona 1

SYKAL

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	Remont wc II piętro - pom nr 40				
1	10	WKNR W401-03-53-07-00	Wykucie z muru ościeżnic stalowych okiennych o powierzchni do 2 m ²	szt	1,000
1	20	WKNR W401-03-31-02-00	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	0,450
1	30	WKNR W401-08-20-08-00	Rozebranie okładziny ściennej	m ²	15,100
1	40	WKNR W401-08-12-05-00	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju	m ²	5,376
1	50	WKNR W401-08-04-07-00	Zerwanie posadzki cementowej	m ²	5,376
1	60	KNR 403-11-33-07-00	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafoniera przykręcanych	szt	2,000
1	70	KNR 403-11-22-02-00	Demontaż gniazd wtyczkowych 2+0 biegunowych podtynkowych	szt	1,000
1	80	KNR 402-02-33-06-00	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW ø 50 mm	szt	2,000
1	90	KNR 402-02-33-08-00	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW ø 110 mm	szt	1,000
1	100	KNR 402-02-30-07-00	Demontaż rury z PCW ø do 50 mm na ścianach	metr	5,600
1	110	KNR 402-01-14-01-00	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego ø 15-20 mm	metr	12,000
1	120	KNR 402-02-35-06-00	Demontaż umywalki z zakorkowaniem podejścia	kmpl	1,000
1	130	KNR 402-02-35-01-00	Demontaż kompletu pisuarowego z zakorkowaniem podejść	kmpl	1,000
1	140	KNR 402-02-35-08-00	Demontaż ustępu z miską fajansową z zakorkowaniem podejścia	kmpl	1,000
1	150	KNR 402-01-32-01-00	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt	1,000
1	160	KNR 402-01-32-02-00	Demontaż baterii wannowej dwudrogowej	szt	1,000
1	170	KNR 402-01-44-01-00	Demontaż zbiornika (bojlera) o poj 100-300 dm ³	szt	1,000
1	180	KNR 402-02-35-07-00	Demontaż wanny z zakorkowaniem podejścia	kmpl	1,000
1	190	KNR 402-05-20-01-00	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2,5 m ²	kmpl	0,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		0		0,000
1	200	KNR 402-01-33-02-00	Demontaż zaworu przelotowego ø 25-32 mm	szt	2,000
1	210	WKNR W401-01-09-09-00	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	0,590
1	220	WKNR W401-01-09-10-00	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - 14 km	m ³	0,590
1	230	WKNR W202-10-25-03-00	Ościeżnice stalowe FD8 malowanie dwukrotnie na budowie	szt	1,000
1	240	WKNR W202-10-22-01-00	Skrzydła drzwiowe pełne jednoskrzydłowe wewnętrzne konfekcjonowane	m ²	1,600
1	250	WKNR W401-08-19-05-00	Przygotowanie podłoża, oczyszczenie i zmycie podłoża - analogia	m ²	5,376
1	260	KNR 202-06-07-01-00	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m ²	5,376
1	270	KNR 202-11-02-01-00	Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej grub 2 cm na ostro	m ²	5,376
1	280	KNR 202-11-02-03-00	Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej - dodatek za różnicę grub 1 cm - 2 cm	m ²	5,376
1	290	KNR 202-11-06-07-00	Posadzka cementowa - dodatek za zbrojenie siatką Rabitza	m ²	5,376
1	300	KNR C003-05-02-08-00	Przygotowanie podłoża - gruntowanie 2 krotne	m ²	5,376
1	310	KNR 202-11-18-10-10	Posadzka o pow do 8 m ² 1-barwna z płytek terakota luzem 30x30 na zaprawie klejowej ATLAS	m ²	5,376

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	320	KNR	C003-01-01-02-00 Oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²	16,840
1	330	KNR	C003-04-12-03-00 Wykonanie szpachłówki o grubości do 0,5 cm, na ścianach o powierzchni w jednym miejscu ponad 5m ²	m ²	16,840
1	340	KNR	C003-01-01-08-00 Gruntowanie podłoża dwukrotnie	m ²	16,840
1	350	WKNR	W202-08-41-04-00 Licowanie słupów płytkami 30x30 z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m ²	16,840
1	360	WKNR	W215-02-30-02-00 Umywalka pojedyncza z syfonem gruszkowym	kmpł	1,000
1	370	WKNR	W215-01-37-01-00 Montaż baterii umywalkowej ściennej	szt	1,000
1	380	KNR	215-31-01-01-00 Element montażowy na ścianie do ustępu	kmpł	1,000
1	390	KNR	215-31-01-02-00 Element montażowy na ścianie do pisuaru	kmpł	1,000
1	400	KNR	215-31-04-01-00 Miska ustępowa wisząca na elemencie montażowym	kmpł	1,000
1	410	KNR	215-31-04-02-00 Pisuar na elemencie montażowym	szt	1,000
1	420	KNR	215-31-05-01-00 Montaż przycisku do spłuczek podtynkowych	szt	1,000
1	430	WKNR	W215-02-08-01-00 Rurociąg kanal PVC na uszczelkę na ścianie murowanej w budynkach niemieszkalnych ø 50	metr	5,600
1	440	WKNR	W215-02-11-01-00 Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelkę ø 50	szt	1,000
1	450	WKNR	W215-02-11-03-00 Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelkę ø 110	szt	2,000
1	460	WKNR	W215-01-14-04-00 Rurociąg miedziany lutowany na ścianach murowanych budynków niemieszkalnych ø 18	metr	12,000
1	470	WKNR	W215-01-17-01-00 Dodatek za podejście dopływowe miedziane do zaworu, baterii ø 15	szt	5,000
1	480	WKNR	W215-04-18-01-00 Grzejnik 1-płytowy - sam montaż	szt	1,000
1	490	WKNR	W215-04-12-07-00 Odpowietrznik automatyczny do pionu ø 15	szt	2,000
1	500	WKNR	W215-01-43-01-00 Urządzenie do podgrzewania wody	kmpł	1,000
1	510	WKNR	W508-05-04-03-00 Montaż na gotowym podłożu oprawy przykręcanej końcowej -sam montaż	szt	1,000
1	520	WKNR	W508-05-04-03-00 Montaż na gotowym podłożu oprawy przykręcanej końcowej- kinkiet -sam montaż	szt	1,000
1	530	WKNR	W508-03-09-05-00 Montaż na podłożu gniazda wtyczkowego 2-biegunowego 10/16A/Z brygoszczelnego	szt	1,000
1	540	WKNR	W508-04-03-01-00 Mocowanie czujnika ruchu	szt	1,000
1	550	Kalkulacja własna	Wymiana instalacji elektrycznej	kmpł	1,000
1	560	KNNR	N005-04-10-02-00 Montaż wentylatora ściennego (bez U)	szt	1,000
1	570	KNR	401-12-04-08-00 Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m ²	8,265
1	580	KNR	401-12-04-01-00 Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²	5,376
1	590	KNR	401-12-04-02-00 Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m ²	2,890
1	600	Kalkulacja własna	Montaż lustra	kmpł	1,000
1	610	Kalkulacja własna	Dostawa kosza na śmieci	kmpł	1,000
1	620	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż uchwyty naścienne na papier toaletowy	kmpł	1,000
1	630	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż pojemnika na ręczniki papierowe	kmpł	1,000
1	640	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż dozownika na mydło	kmpł	1,000
2	Remont wc I piętro				
2	10	WKNR	W401-03-53-07-00 Wykucie z muru ościeżnic stalowych okiennych o powierzchni do 2 m ²	szt	1,000
2	11	WKNR	W401-03-46-03-00 Rozebranie ścianek z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	3,710
2	20	WKNR	W401-03-31-02-00 Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	0,450
2	30	WKNR	W401-08-20-08-00 Rozebranie okładziny ściennej	m ²	20,930
2	40	WKNR	W401-08-12-05-00 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju	m ²	5,646
2	50	WKNR	W401-08-04-07-00 Zerwanie posadzki cementowej	m ²	5,646

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	
2	51	KNR	401-02-09-03-00	Otworki w elementach z betonu żwirowego grubości do 20 cm o powierzchni ponad 0,05 do 0,1 m ²	m ²	0,125
2	52	KNR	401-03-39-03-00	Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/2x1/2 cegieł w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	metr	2,000
2	60	KNR	403-11-33-07-00	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafoniera przykręcanych	szt	3,000
2	70	KNR	403-11-22-02-00	Demontaż gniazd wtyczkowych 2+0 biegunowych podtynkowych	szt	1,000
2	80	KNR	402-02-33-06-00	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW ø 50 mm	szt	2,000
2	90	KNR	402-02-33-08-00	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW ø 110 mm	szt	1,000
2	100	KNR	402-02-30-08-00	Demontaż rury z PCW ø 75-110 mm na ścianach	metr	4,000
2	110	KNR	402-01-14-01-00	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego ø 15-20 mm	metr	10,000
2	120	KNR	402-02-35-06-00	Demontaż umywalki z zakorkowaniem podejścia	kmpl	1,000
2	130	KNR	402-02-35-01-00	Demontaż kompletu pisuarowego z zakorkowaniem podejść	kmpl	1,000
2	140	KNR	402-02-35-08-00	Demontaż ustępu z miską fajansową z zakorkowaniem podejścia	kmpl	1,000
2	150	KNR	402-01-32-01-00	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt	1,000
2	210	WKNR	W401-01-09-09-00	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	1,248
2	220	WKNR	W401-01-09-10-00	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - 14 km	m ³	1,248
2	230	WKNR	W202-10-25-03-00	Ościeżnice stalowe FD8 malowanie dwukrotnie na budowie	szt	1,000
2	240	WKNR	W202-10-22-01-00	Skrzydła dwiwoje pełne jednoskrzydłowe wewnętrzne konfekcjonowane	m ²	1,600
2	250	WKNR	W401-08-19-05-00	Przygotowanie podłoża, oczyszczenie i zmycie podłoża - analogia	m ²	5,646
2	260	KNR	202-06-07-01-00	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m ²	5,646
2	270	KNR	202-11-02-01-00	Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej grub 2 cm na ostro	m ²	5,646
2	280	KNR	202-11-02-03-00	Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej - dodatek za różnicę grub 1 cm - 2 cm	m ²	5,646
2	290	KNR	202-11-06-07-00	Posadzka cementowa - dodatek za zbrojenie siatką Rabitza	m ²	5,646
2	300	KNR	C003-05-02-08-00	Przygotowanie podłoża - gruntowanie 2 krotne	m ²	5,646
2	310	KNR	202-11-18-10-10	Posadzka o pow do 8 m ² 1-barwna z płytek terakota luzem 30x30 na zaprawie klejowej ATLAS	m ²	5,646
2	320	KNR	C003-01-01-02-00	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²	19,032
2	330	KNR	C003-04-12-03-00	Wykonanie szpachłówki o grubości do 0,5 cm, na ścianach o powierzchni w jednym miejscu ponad 5m ²	m ²	19,032
2	340	KNR	C003-01-01-08-00	Gruntowanie podłoża dwukrotnie	m ²	19,032
2	350	WKNR	W202-08-41-04-00	Licowanie słupów płytkami 30x30 z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m ²	19,032
2	360	WKNR	W215-02-30-02-00	Umywalka pojedyncza z syfonem gruszkowym	kmpl	1,000
2	370	WKNR	W215-01-37-01-00	Montaż baterii umywalkowej ściennej	szt	1,000
2	380	KNR	215-31-01-01-00	Element montażowy na ścianie do ustępu	kmpl	1,000
2	390	KNR	215-31-01-02-00	Element montażowy na ścianie do pisuaru	kmpl	1,000
2	400	KNR	215-31-04-01-00	Miska ustępowa wisząca na elemencie montażowym	kmpl	1,000
2	410	KNR	215-31-04-02-00	Pisuar na elemencie montażowym	szt	1,000
2	420	KNR	215-31-05-01-00	Montaż przycisku do spłuczek podtynkowych	szt	1,000
2	430	WKNR	W215-02-08-01-00	Rurociąg kanal PVC na uszczelkę na ścianie murowanej w budynkach niemieszkalnych ø 50	metr	2,000
2	431	WKNR	W215-02-08-03-00	Rurociąg kanal PVC na uszczelkę na ścianie murowanej w budynku niemieszkalnym ø 110	metr	4,000
2	440	WKNR	W215-02-11-01-00	Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelkę ø 50	szt	2,000
2	450	WKNR	W215-02-11-03-00	Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelkę ø 110	szt	1,000
2	460	WKNR	W215-01-14-04-00	Rurociąg miedziany lutowany na ścianach murowanych budynków niemieszkalnych ø 18	metr	10,000
2	470	WKNR	W215-01-17-01-00	Dodatek za podejście dopływowe miedziane do zaworu, baterii ø 15	szt	4,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
2	480	WKNR W215-04-18-01-00	Grzejnik 1-płytowy - sam montaż	szt	1,000
2	500	WKNR W215-01-43-01-00	Urządzenie do podgrzewania wody	kmpl	1,000
2	510	WKNR W508-05-04-03-00	Montaż na gotowym podłożu oprawy przykręcanej końcowej -sam montaż	szt	2,000
2	520	WKNR W508-05-04-03-00	Montaż na gotowym podłożu oprawy przykręcanej końcowej- kinkiet -sam montaż	szt	1,000
2	530	WKNR W508-03-09-05-00	Montaż na podłożu gniazda wtyczkowego 2-biegunowego 10/16A/Z brygoszczelnego	szt	1,000
2	540	WKNR W508-04-03-01-00	Mocowanie czujnika ruchu	szt	1,000
2	550	Kalkulacja własna	Wymiana instalacji elektrycznej	kmpl	1,000
2	560	KNNR N005-04-10-02-00	Montaż wentylatora ściennego/sufitowego (bez U)	szt	2,000
2	561	KNR 401-03-24-04-00	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju w ceglach 1/2x1/2 w ścianach z cegieł	metr	2,000
2	562	WKNR W202-20-04-01-00	Obudowa słupów z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach 50-01 jednowarstwowo	m ²	3,150
2	563	WKNR W202-27-01-01-00	Sufity podwieszane o konstr metal z wypełnieniem pł gipsow	m ²	5,646
2	570	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m ²	28,518
2	571	KNR 202-11-34-02-00	Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi	m ²	28,518
2	580	KNR 401-12-04-01-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych	m ²	28,518
2	600	Kalkulacja własna	Montaż lustra	kmpl	1,000
2	610	Kalkulacja własna	Dostawa kosza na śmieci	kmpl	1,000
2	620	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż uchwyty naścienne na papier toaletowy	kmpl	1,000
2	630	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż pojemnika na ręczniki papierowe	kmpl	1,000
2	640	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż dozownika na mydło	kmpl	1,000
2	650	WKNR W202-10-40-05-00	Ścianki systemowe WC	m ²	6,372
<hr/>					
3	Remont wc I piętro - pom nr 33				
3	10	WKNR W401-03-53-07-00	Wykucie z muru ościeżnic stalowych okiennych o powierzchni do 2 m ²	szt	4,000
3	11	WKNR W401-03-46-03-00	Rozebranie ścianek z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	11,232
3	20	WKNR W401-03-31-02-00	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	0,148
3	21	KNR 401-03-13-02-00	Przesklepienia otworów w ścianach z wykuciem bruzd dla belek	m ³	0,113
3	30	WKNR W401-08-20-08-00	Rozebranie okładziny ściennej	m ²	35,290
3	40	WKNR W401-08-12-05-00	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju	m ²	11,061
3	50	WKNR W401-08-04-07-00	Zerwanie posadzki cementowej	m ²	11,061
3	60	KNR 403-11-33-07-00	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafoniera przykręcanych	szt	4,000
3	70	KNR 403-11-22-02-00	Demontaż gniazd wtyczkowych 2+0 biegunowych podtynkowych	szt	2,000
3	80	KNR 402-02-33-06-00	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW ø 50 mm	szt	2,000
3	90	KNR 402-02-33-08-00	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW ø 110 mm	szt	2,000
3	100	KNR 402-02-30-08-00	Demontaż rury z PCW ø 75-110 mm na ścianach	metr	4,000
3	110	KNR 402-01-14-01-00	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego ø 15-20 mm	metr	12,000
3	120	KNR 402-02-35-06-00	Demontaż umywalki z zakorkowaniem podejścia	kmpl	2,000
3	140	KNR 402-02-35-08-00	Demontaż ustępu z miską fajansową z zakorkowaniem podejścia	kmpl	2,000
3	150	KNR 402-01-32-01-00	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt	2,000
3	210	WKNR W401-01-09-09-00	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	3,084
3	220	WKNR W401-01-09-10-00	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - 14 km	m ³	3,084
3	221	KNR 401-03-13-04-00	Przesklepienia otworów - obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	metr	3,600
3	230	WKNR W202-10-25-03-00	Ościeżnice stalowe FD8 malowanie dwukrotnie na budowie	szt	1,000
3	240	WKNR W202-10-22-01-00	Skrzydła drzwiowe pełne jednoskrzydłowe wewnętrzne konfekcjonowane	m ²	1,600

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
3	250	WKNR W401-08-19-05-00	Przygotowanie podłoża,oczyszczenie i zmycie podłoża - analogia	m ²	11,061
3	260	KNR 202-06-07-01-00	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m ²	11,061
3	270	KNR 202-11-02-01-00	Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej grub 2 cm na ostro	m ²	11,061
3	280	KNR 202-11-02-03-00	Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej - dodatek za różnicę grub 1 cm - 2 cm	m ²	11,061
3	290	KNR 202-11-06-07-00	Posadzka cementowa - dodatek za zbrojenie siatką Rabitza	m ²	11,061
3	300	KNR C003-05-02-08-00	Przygotowanie podłoża - gruntowanie 2 krotne	m ²	11,061
3	310	KNR 202-11-18-10-10	Posadzka o pow do 8 m ² 1-barwna z płytek terakota luzem 30x30 na zaprawie klejowej ATLAS	m ²	11,061
3	320	KNR C003-01-01-02-00	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²	34,038
3	330	KNR C003-04-12-03-00	Wykonanie szpachłówki o grubości do 0,5 cm, na ścianach o powierzchni w jednym miejscu ponad 5m2	m ²	34,038
3	340	KNR C003-01-01-08-00	Gruntowanie podłoża dwukrotnie	m ²	34,038
3	350	WKNR W202-08-41-04-00	Licowanie słupów płytkami 30x30 z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m ²	34,038
3	360	WKNR W215-02-30-02-00	Umywalka pojedyncza z syfonem gruszkowym	kmpł	2,000
3	370	WKNR W215-01-37-01-00	Montaż baterii umywalkowej ściiennej	szt	2,000
3	380	KNR 215-31-01-01-00	Element montażowy na ścianie do ustępu	kmpł	2,000
3	400	KNR 215-31-04-01-00	Miska ustępowa wisząca na elemencie montażowym	kmpł	2,000
3	420	KNR 215-31-05-01-00	Montaż przycisku do spłuczek podtynkowych	szt	2,000
3	421	WKNR W215-02-08-09-00	Rurociąg kanalizacyjny PVC klejony na ścianie murowanej w budynku niemieszkalnym ø 110	metr	4,000
3	430	WKNR W215-02-08-01-00	Rurociąg kanal PVC na uszczelkę na ścianie murowanej w budynkach niemieszkalnych ø 50	metr	2,000
3	440	WKNR W215-02-11-01-00	Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelkę ø 50	szt	2,000
3	450	WKNR W215-02-11-03-00	Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelkę ø 110	szt	2,000
3	460	WKNR W215-01-14-04-00	Rurociąg miedziany lutowany na ścianach murowanych budynków niemieszkalnych ø 18	metr	12,000
3	470	WKNR W215-01-17-01-00	Dodatek za podejście dopływowe miedziane do zaworu, baterii ø 15	szt	6,000
3	480	WKNR W215-04-18-01-00	Grzejnik 1-płytkowy - sam montaż	szt	2,000
3	490	WKNR W215-04-12-07-00	Odpowietrznik automatyczny do pionu ø 15	szt	2,000
3	500	WKNR W215-01-43-01-00	Urządzenie do podgrzewania wody	kmpł	1,000
3	510	WKNR W508-05-04-03-00	Montaż na gotowym podłożu oprawy przykręcanej końcowej -sam montaż	szt	2,000
3	520	WKNR W508-05-04-03-00	Montaż na gotowym podłożu oprawy przykręcanej końcowej- kinkiet -sam montaż	szt	2,000
3	530	WKNR W508-03-09-05-00	Montaż na podłożu gniazda wtyczkowego 2-biegunowego 10/16A/Z bryzgoszczelnego	szt	2,000
3	540	WKNR W508-04-03-01-00	Mocowanie czujnika ruchu	szt	2,000
3	550	Kalkulacja własna	Wymiana instalacji elektrycznej	kmpł	1,000
3	560	KNNR N005-04-10-02-00	Montaż wentylatora ściennego/sufitowego (bez U)	szt	2,000
3	561	KNR 202-27-01-01-00	Sufit podwieszany o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi	m ²	11,061
3	562	KNR 202-20-03-02-00	Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach 100-01 1-warstwowo obustronnie	m ²	9,124
3	563	KNR 202-20-03-01-00	Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach 55-01 1-warstwowo obustronnie	m ²	9,055
3	564	KNR 202-20-04-01-00	Obudowa słupów z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach 55-01 1-warstwowo	m ²	1,029
3	570	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m ²	24,977
3	571	KNR 202-11-34-02-00	Gruntowanie podłoża pionowych preparatami gruntującymi	m ²	24,977
3	580	KNR 401-12-04-01-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych	m ²	24,977
3	600	Kalkulacja własna	Montaż lustra	kmpł	1,000
3	610	Kalkulacja własna	Dostawa kosza na śmieci	kmpł	1,000
3	620	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż uchwyty naścienne na papier toaletowy	kmpł	1,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
3	630	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż pojemnika na ręczniki papierowe	kmpl	1,000
3	640	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż dozownika na mydło	kmpl	1,000
3	650	WKNR W202-10-40-05-00	Ścianki systemowe WC	m ²	9,660
<hr/>					
4	Remont wc parter - przy pom socjalnym				
4	10	WKNR W401-03-53-07-00	Wykucie z muru ościeżnic stalowych okiennych o powierzchni do 2 m ²	szt	4,000
4	20	WKNR W401-03-31-02-00	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	0,148
4	21	KNR 401-03-13-02-00	Przesklepienia otworów w ścianach z wykuciem bruzd dla belek	m ³	0,113
4	22	WKNR W401-03-46-03-00	Rozebranie ścianek z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	11,046
4	30	WKNR W401-08-20-08-00	Rozebranie okładziny ściennej	m ²	24,020
4	40	WKNR W401-08-12-05-00	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju	m ²	8,158
4	50	WKNR W401-08-04-07-00	Zerwanie posadzki cementowej	m ²	8,158
4	60	KNR 403-11-33-07-00	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafoniera przykręcanych	szt	2,000
4	70	KNR 403-11-22-02-00	Demontaż gniazd wtyczkowych 2+0 biegunowych podtynkowych	szt	1,000
4	80	KNR 402-02-33-06-00	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW ø 50 mm	szt	1,000
4	90	KNR 402-02-33-08-00	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW ø 110 mm	szt	2,000
4	110	KNR 402-01-14-01-00	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego ø 15-20 mm	metr	6,000
4	140	KNR 402-02-35-08-00	Demontaż ustępu z miską fajansową z zakorkowaniem podejścia	kmpl	2,000
4	160	KNR 402-02-35-01-00	Demontaż kompletu pisuarowego z zakorkowaniem podejść	kmpl	1,000
4	210	WKNR W401-01-09-09-00	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	2,727
4	220	WKNR W401-01-09-10-00	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - 14 km	m ³	2,727
4	230	WKNR W202-10-25-03-00	Ościeżnice stalowe FD8 malowanie dwukrotnie na budowie	szt	1,000
4	240	WKNR W202-10-22-01-00	Skrzydła drzwiowe pełne jednoskrzydłowe wewnętrzne konfekcjonowane	m ²	1,600
4	250	WKNR W401-08-19-05-00	Przygotowanie podłoża, oczyszczenie i zmycie podłoża - analogia	m ²	8,158
4	260	KNR 202-06-07-01-00	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m ²	8,158
4	270	KNR 202-11-02-01-00	Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej grub 2 cm na ostro	m ²	8,158
4	280	KNR 202-11-02-03-00	Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej - dodatek za różnicę grub 1 cm - 2 cm	m ²	8,158
4	290	KNR 202-11-06-07-00	Posadzka cementowa - dodatek za zbrojenie siatką Rabitza	m ²	8,158
4	300	KNR C003-05-02-08-00	Przygotowanie podłoża - gruntowanie 2 krotne	m ²	8,158
4	310	KNR 202-11-18-10-10	Posadzka o pow do 8 m ² 1-barwna z płytek terakota luzem 30x30 na zaprawie klejowej ATLAS	m ²	8,158
4	320	KNR C003-01-01-02-00	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²	21,280
4	330	KNR C003-04-12-03-00	Wykonanie szpachłówki o grubości do 0,5 cm, na ścianach o powierzchni w jednym miejscu ponad 5m ²	m ²	21,280
4	340	KNR C003-01-01-08-00	Gruntowanie podłoża dwukrotnie	m ²	21,280
4	350	WKNR W202-08-41-04-00	Licowanie słupów płytkami 30x30 z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m ²	21,280
4	380	KNR 215-31-01-01-00	Element montażowy na ścianie do ustępu	kmpl	2,000
4	390	KNR 215-31-01-02-00	Element montażowy na ścianie do pisuaru	kmpl	1,000
4	400	KNR 215-31-04-01-00	Miska ustępowa wisząca na elemencie montażowym	kmpl	2,000
4	410	KNR 215-31-04-02-00	Pisuar na elemencie montażowym	szt	1,000
4	420	KNR 215-31-05-01-00	Montaż przycisku do spłuczek podtynkowych	szt	2,000
4	421	WKNR W215-02-08-09-00	Rurociąg kanalizacyjny PVC klejony na ścianie murowanej w budynku niemieszkalnym ø 110	metr	3,000
4	440	WKNR W215-02-11-01-00	Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelkę ø 50	szt	1,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
4	450	WKNR W215-02-11-03-00	Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelkę ø 110	szt	2,000
4	460	WKNR W215-01-14-04-00	Rurociąg miedziany lutowany na ścianach murowanych budynków niemieszkalnych ø 18	metr	6,000
4	470	WKNR W215-01-17-01-00	Dodatek za podejście dopływowe miedziane do zaworu, baterii ø 15	szt	3,000
4	480	WKNR W215-04-18-01-00	Grzejnik 1-płytowy - sam montaż	szt	1,000
4	510	WKNR W508-05-04-03-00	Montaż na gotowym podłożu oprawy przykręcanej końcowej -sam montaż	szt	2,000
4	530	WKNR W508-03-09-05-00	Montaż na podłożu gniazda wtyczkowego 2-biegunowego 10/16A/Z bryzgoszczelnego	szt	1,000
4	540	WKNR W508-04-03-01-00	Mocowanie czujnika ruchu	szt	1,000
4	550	Kalkulacja własna	Wymiana instalacji elektrycznej	kmpl	1,000
4	560	KNNR N005-04-10-02-00	Montaż wentylatora ściennego/sufitowego (bez U)	szt	1,000
4	561	KNR 401-03-13-04-00	Przesklepienia otworów - obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	metr	3,600
4	562	KNR 202-20-03-05-00	Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach 55-01 1-warstwowo jednostronnie	m ²	13,568
4	570	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m ²	13,568
4	571	KNR 202-11-34-01-00	Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi	m ²	8,127
4	580	KNR 401-12-04-01-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych	m ²	8,127
4	590	KNR 202-11-34-02-00	Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi	m ²	5,148
4	591	KNR 401-12-04-02-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m ²	5,148
4	600	Kalkulacja własna	Montaż lustra	kmpl	1,000
4	610	Kalkulacja własna	Dostawa kosza na śmieci	kmpl	1,000
4	620	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż uchwyty naścienne na papier toaletowy	kmpl	1,000
4	630	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż pojemnika na ręczniki papierowe	kmpl	1,000
4	650	WKNR W202-10-40-05-00	Ścianki systemowe WC	m ²	11,046
<hr/>					
5	Pomieszczenie socjalne parter				
5	10	WKNR W401-03-53-07-00	Wykucie z muru ościeżnic stalowych okiennych o powierzchni do 2 m ²	szt	4,000
5	11	WKNR W401-03-53-12-00	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	metr	6,300
5	20	WKNR W401-03-31-02-00	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	0,148
5	21	KNR 401-03-13-02-00	Przesklepienia otworów w ścianach z wykuciem bruzd dla belek	m ³	0,113
5	30	WKNR W401-08-20-08-00	Rozebranie okładziny ściennej	m ²	20,810
5	40	WKNR W401-08-12-05-00	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju	m ²	34,821
5	50	WKNR W401-08-04-07-00	Zerwanie posadzki cementowej	m ²	34,821
5	60	KNR 403-11-33-07-00	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafoniera przykręcanych	szt	6,000
5	70	KNR 403-11-22-02-00	Demontaż gniazd wtyczkowych 2+0 biegunowych podtynkowych	szt	14,000
5	80	KNR 402-02-33-06-00	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW ø 50 mm	szt	1,000
5	110	KNR 402-01-14-01-00	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego ø 15-20 mm	metr	17,500
5	120	KNR 402-02-35-06-00	Demontaż umywalki z zakorkowaniem podejścia	kmpl	1,000
5	130	KNR 402-01-32-01-00	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt	1,000
5	140	KNR 402-01-44-01-00	Demontaż zbiornika (bojlera) o poj 100-300 dm ³	szt	1,000
5	210	WKNR W401-01-09-09-00	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	2,614
5	220	WKNR W401-01-09-10-00	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - 14 km	m ³	2,614
5	230	WKNR W202-10-25-03-00	Ościeżnice stalowe FD8 malowanie dwukrotnie na budowie	szt	2,000
5	240	WKNR W202-10-22-01-00	Skrzydła drzwiowe pełne jednoskrzydłowe wewnętrzne konfekcjonowane	m ²	3,200
5	241	KNR 401-03-21-01-00	Podokienniki z laminatu do 1,5 m w ścianach z cegieł	szt	7,000
5	250	WKNR W401-08-19-05-00	Przygotowanie podłoża,oczyszczenie i zmycie podłoża - analogia	m ²	34,821

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
5	260	KNR	202-06-07-01-00 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m ²	34,821
5	270	KNR	202-11-02-01-00 Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej grub 2 cm na ostro	m ²	34,821
5	280	KNR	202-11-02-03-00 Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej - dodatek za różnicę grub 1 cm - 2 cm	m ²	34,821
5	290	KNR	202-11-06-07-00 Posadzka cementowa - dodatek za zbrojenie siatką Rabitza	m ²	34,821
5	300	KNR	C003-05-02-08-00 Przygotowanie podłoża - gruntowanie 2 krotne	m ²	34,821
5	310	KNR	202-11-18-10-10 Posadzka o pow do 8 m ² 1-barwna z płytek terakota luzem 30x30 na zaprawie klejowej ATLAS	m ²	34,821
5	320	KNR	C003-01-01-02-00 Oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²	26,028
5	330	KNR	C003-04-12-03-00 Wykonanie szpachłówki o grubości do 0,5 cm, na ścianach o powierzchni w jednym miejscu ponad 5m ²	m ²	26,028
5	340	KNR	C003-01-01-08-00 Gruntowanie podłoża dwukrotnie	m ²	26,028
5	350	WKNR	W202-08-41-04-00 Licowanie słupów płytkami 30x30 z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m ²	26,028
5	360	WKNR	W215-02-30-02-00 Umywalka pojedyncza z syfonem gruszkowym mosiężnym	kmpł	1,000
5	370	WKNR	W215-01-37-01-00 Montaż baterii umywalkowej ściennej	szt	2,000
5	421	WKNR	W215-02-08-01-00 Rurociąg kanal PVC na uszczelkę na ścianie murowanej w budynkach niemieszkalnych ø 50	metr	5,600
5	440	WKNR	W215-02-11-01-00 Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelkę ø 50	szt	1,000
5	460	WKNR	W215-01-14-04-00 Rurociąg miedziany lutowany na ścianach murowanych budynków niemieszkalnych ø 18	metr	17,500
5	470	WKNR	W215-01-17-01-00 Dodatek za podejście dopływowe miedziane do zaworu, baterii ø 15	szt	2,000
5	480	WKNR	W215-04-18-01-00 Grzejnik 1-płytowy - sam montaż	szt	3,000
5	490	WKNR	W215-01-43-01-00 Urządzenie do podgrzewania wody	kmpł	1,000
5	510	WKNR	W508-05-04-03-00 Montaż na gotowym podłożu oprawy przykręcanej końcowej -sam montaż	szt	5,000
5	530	KNR	508-03-09-05-00 Montaż na podłożu gniazda wtyczkowego 2-biegunowego 2P+Z, 16A/2,5mm ² natynkowego	szt	11,000
5	531	KNR	508-03-09-01-00 Montaż na podłożu gniazda wtyczkowego 2P+Z 10A/2,5mm ² podtynkowego przelotowe podwójne	szt	3,000
5	532	KNR	508-03-08-03-00 Montaż na gotowym podłożu przełącznika schodowego szczelnego	szt	3,000
5	540	WKNR	W508-04-03-01-00 Mocowanie czujnika ruchu	szt	1,000
5	541	KNR	215-25-16-01-00 Podgrzewacz przepływowy wiszący do 18 kW	szt	1,000
5	550	Kalkulacja własna	Wymiana instalacji elektrycznej	kmpł	1,000
5	560	KNR	N005-04-10-02-00 Montaż wentylatora ściennego/sufitowego (bez U)	szt	1,000
5	561	KNR	401-07-13-02-00 Przecieranie tynku i zeszkobanie farby na stropach	m ²	34,821
5	570	KNR	401-12-04-08-00 Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m ²	13,568
5	571	KNR	202-11-34-01-00 Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi	m ²	34,821
5	580	KNR	401-12-04-01-00 Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych	m ²	34,821
5	581	KNR	401-07-13-01-00 Przecieranie tynku i zeszkobanie farby na ścianach	m ²	76,749
5	590	KNR	202-11-34-02-00 Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi	m ²	76,749
5	591	KNR	401-12-04-02-00 Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m ²	76,749
5	600	Kalkulacja własna	Montaż lustra	kmpł	1,000
5	610	Kalkulacja własna	Dostawa kosza na śmieci	kmpł	1,000
5	620	Kalkulacja własna	Dostawa mebli kuchennych	kmpł	1,000
5	630	Kalkulacja własna	Demontaż, montaż i uruchomienie klimatyzatora	kmpł	1,000

6 Pomieszczenie 23 zmiana na pomieszczenie biurowe

6 10 WKNR W401-03-53-07-00 Wykucie z muru ościeżnic stalowych okiennych o powierzchni do 2 m² szt 2,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
6	11	WKNR W401-03-53-05-00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²	3,465
6	12	WKNR W401-03-53-12-00	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	metr	1,420
6	20	WKNR W401-03-46-03-00	Rozebranie ścianek z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	6,801
6	21	KNR 401-03-29-03-00	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	0,148
6	22	KNR 401-03-13-02-00	Przesklepienia otworów w ścianach z wykuciem bruzd dla belek	m ³	0,148
6	30	WKNR W401-08-20-01-00	Wymiana płytek ściennych na zaprawie	m ²	35,080
6	40	WKNR W401-08-12-05-00	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju	m ²	11,703
6	50	WKNR W401-08-04-07-00	Zerwanie posadzki cementowej	m ²	5,376
6	60	KNR 403-11-33-07-00	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafoniera przykręcanych	szt	3,000
6	70	KNR 403-11-22-02-00	Demontaż gniazd wtyczkowych 2+0 biegunowych podtynkowych	szt	4,000
6	71	KNR 402-05-20-01-00	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2,5 m ²	kmpł	1,000
6	210	WKNR W401-01-09-09-00	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	0,590
6	220	WKNR W401-01-09-10-00	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - 14 km	m ³	0,590
6	221	KNR 401-03-13-04-00	Przesklepienia otworów - obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	metr	3,600
6	230	WKNR W202-10-25-03-00	Ościeżnice stalowe FD8 malowanie dwukrotnie na budowie	szt	1,000
6	240	WKNR W202-10-22-01-00	Skrzydła drzwiowe pełne jednoskrzydłowe wewnętrzne konfekcjonowane	m ²	1,600
6	241	KNR 401-03-21-01-00	Podokienniki z laminatu do 1,5 m w ścianach z cegieł	szt	1,000
6	250	WKNR W401-08-19-05-00	Przygotowanie podłoża, oczyszczenie i zmycie podłoża - analogia	m ²	11,703
6	260	KNR 202-06-07-01-00	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m ²	11,703
6	270	KNR 202-11-02-01-00	Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej grub 2 cm na ostro	m ²	11,703
6	280	KNR 202-11-02-03-00	Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej - dodatek za różnicę grub 1 cm - 2 cm	m ²	11,703
6	290	KNR 202-11-06-07-00	Posadzka cementowa - dodatek za zbrojenie siatką Rabitza	m ²	11,703
6	300	KNR C003-05-02-08-00	Przygotowanie podłoża - gruntowanie 2 krotne	m ²	11,703
6	310	KNR 202-11-18-10-10	Posadzka o pow do 8 m ² 1-barwna z płytek terakota luzem 30x30 na zaprawie klejowej ATLAS	m ²	11,703
6	480	WKNR W215-04-18-01-00	Grzejnik 1-płytkowy - sam montaż	szt	1,000
6	510	WKNR W508-05-04-03-00	Montaż na gotowym podłożu oprawy przykręcanej końcowej -sam montaż	szt	3,000
6	530	KNR 508-03-09-05-00	Montaż na podłożu gniazda wtyczkowego 2-biegunowego 2P+Z, 16A/2,5mm2 natynkowego	szt	2,000
6	550	Kalkulacja własna	Wymiana instalacji elektrycznej	kmpł	1,000
6	560	KNR 401-03-22-02-00	Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł	szt	1,000
6	561	WKNR W202-20-04-01-00	Obudowa słupów z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach 50-01 jednowarstwowo	m ²	2,680
6	570	KNR 401-07-13-01-00	Przecieranie tynku i zeskrobanie farby na ścianach	m ²	63,583
6	571	KNR 202-11-34-01-00	Gruntowanie podłoża poziomych preparatami gruntującymi	m ²	63,583
6	580	KNR 401-12-04-01-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych	m ²	63,583
6	590	KNR 202-27-01-01-00	Sufit podwieszany o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi	m ²	11,703
7	Korytarz II p				
7	10	WKNR W401-03-53-07-00	Wykucie z muru ościeżnic stalowych okiennych o powierzchni do 2 m ²	szt	1,000
7	20	KNR 401-03-29-03-00	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	0,148
7	30	KNR 401-04-27-07-00	Rozebranie ścianek działowych z płyt GK - analogia	m ²	7,253
7	40	KNR 401-03-13-02-00	Przesklepienia otworów w ścianach z wykuciem bruzd dla belek	m ³	0,084
7	50	WKNR W401-01-09-09-00	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	0,956

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
7	60	WKNR	W401-01-09-10-00 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - 14 km	m ³	0,956
7	70	KNR	401-03-13-04-00 Przesklepienia otworów - obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	metr	2,400
7	80	WKNR	W202-10-40-01-00 Drzwi 1-skrzydłowe EI30	m ²	1,800
7	90	KNR	401-12-04-08-00 Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m ²	21,321
7	100	KNR	401-07-13-01-00 Przecieranie tynku i zeszkobanie farby na ścianach	m ²	21,321
7	110	KNR	202-11-34-01-00 Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi	m ²	21,321
7	120	KNR	401-12-04-01-00 Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych	m ²	21,321