

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Piwnica			
1.1		Rozbiórki i demontaże			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m ² - demontaż	szt.		
d.1.	0354-03	okien w piwnicy			
1	analogia				
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
2	KNR 4-01	Rozebranie parapetów zewnętrznych	m ²		
d.1.	0535-08				
1	analogia	0.5*[1.15*7+1.1]	m ²	4.575	
				RAZEM	4.575
3	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku	m ³		
d.1.	1101-03	samochodem dostawczym na odległość 20 km - wraz z opłatą za utylizację			
1	1101-06	0.4	m ³	0.400	
				RAZEM	0.400
1.2		Nowa stolarka			
4	KNR 0-19	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.5 m ² - okno O3, O4	m ²		
d.1.	1023-08				
2		1.09*0.59*7+1.04*1.13	m ²	5.677	
				RAZEM	5.677
5	NNRNKB	Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej	m ²		
d.1.	202 0541-02				
2	analogia	0.3*[1.15*7+1.1]	m ²	2.745	
				RAZEM	2.745
6	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi - ościeża	m ²		
d.1.	1204-08				
2	analogia	0.4*[1.09*7+0.59*7*2+1.04*1.13*2]	m ²	7.296	
				RAZEM	7.296
7	KNR 4-01	Roboty malarskie po montażu stolarki okiennej wraz z parapetami - kolor do uzgodnienia z inwestorem	m ²		
d.1.	1204-02				
2	analogia	poz.6	m ²	7.296	
				RAZEM	7.296
8	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych - wraz z oczyszczeniem powierzchni	m ²		
d.1.	1212-05				
2		1.09*0.59*7+1.07*1.13	m ²	5.711	
				RAZEM	5.711
2		Piętro			
2.1		Rozbiórki i demontaże			
9	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ² - demontaż krat okiennych	m ²		
d.2.	0354-08				
1		1.37*1.64*14	m ²	31.455	
				RAZEM	31.455
10	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² - demontaż okien na parterze i piętrze	m ²		
d.2.	0354-05				
1	analogia	1.37*1.64*16	m ²	35.949	
				RAZEM	35.949
11	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
d.2.	0354-11				
1		1.5*16	m	24.000	
				RAZEM	24.000
12	KNR 4-01	Rozebranie parapetów zewnętrznych	m ²		
d.2.	0535-08				
1	analogia	0.5*1.45*16	m ²	11.600	
				RAZEM	11.600
13	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku	m ³		
d.2.	1101-03	samochodem dostawczym na odległość 20 km - wraz z opłatą za utylizację			
1	1101-06	1.3	m ³	1.300	
				RAZEM	1.300
2.2		Nowa stolarka			
14	KNR 0-19	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.5 m ² - okna nr 1	m ²		
d.2.	1023-10				
2		1.37*1.64*16	m ²	35.949	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	35.949
15	KNR 4-01 d.2. 0321-01 2 analogia	Obsadzenie podokienników z płyty mdf okleinowanej 16	szt. szt.	 16.000	
				RAZEM	16.000
16	NNRNKB d.2. 202 0541-02 2 analogia	Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej 0.3*1.45*16	m ² m ²	 6.960	
				RAZEM	6.960
17	KNR 4-01 d.2. 1204-08 2 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi - ościeża 0.4*[1.37*16+1.64*16*2]	m ² m ²	 29.760	
				RAZEM	29.760
18	KNR 4-01 d.2. 1204-02 2 analogia	Roboty malarskie po montażu stolarki okiennej wraz z parapetami - kolor do uzgodnienia z inwestorem poz.17	m ² m ²	 29.760	
				RAZEM	29.760
19	KNR 4-01 d.2. 1212-05 2	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych - wraz z oczyszczeniem powierzchni 1.37*1.64*2	m ² m ²	 4.494	
				RAZEM	4.494
20	d.2. analiza indywidualna 2	Dostawa i montaż żaluzji pionowych wewnętrznych 13	szt. szt.	 13.000	
				RAZEM	13.000