

Przedmiar
Urząd Skarbowy
ul.Stara 1

Numer: K22/000014
Data: 25.07.2022
Strona: 1

| Lp. | Podstawa, opis i wyliczenia | j.m. | Poszczególne | Razem |
|-------|---|------|--------------|----------------|
| 01.01 | KNR 4-01 1216-01 KNR 4-01 1216-01 Zabezpieczenie podłóg i mebli folią 315,940 | m2 | 315,940 | |
| | | | RAZEM | 315,940 |
| 01.02 | KNR 2-02 1605-01 KNR 2-02 1605-01 Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonyw.na sufitach przy wys.do 4 m 315,940 | m2 | 315,940 | |
| | | | RAZEM | 315,940 |
| 01.03 | KNR 4-01 1214-01 Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. do 0.5 m2 558,780 | m2 | 558,780 | |
| | | | RAZEM | 558,780 |
| 01.04 | KNR 4-01 0701-02 KNR 4-01 0701-02 Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia do 5 m2 83,540 | m2 | 83,540 | |
| | | | RAZEM | 83,540 |
| 01.05 | KNR 4-01 0707-05 [1] Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III w różnych miejscach na murach (ścianach) ceglanych lub betonowych, na stykach z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokołami podłogowymi 83,540 | 2 | 83,540 | |
| | | | RAZEM | 83,540 |
| 01.06 | KNR 4-01 1214-01 KNR 4-01 1214-01 Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. do 0.5 m2 315,940 | m2 | 315,940 | |
| | | | RAZEM | 315,940 |
| 01.07 | KNR 4-01 0715-04 [2] KNR 4-01 0715-04 [2] Tynki wewn.zwykłe kat. II wykonyw. ręcznie na podł.z cegły i pustaków cegły i pustaków na stropach o pow. podłogi ponad 5 m2 83,540 | m2 | 83,540 | |
| | | | RAZEM | 83,540 |

| Lp. | Podstawa, opis i wyliczenia | j.m. | Poszczególne | Razem |
|-------|---|------|--------------|----------------|
| 01.08 | KNR 4-01 0713-01 [1] KNR 4-01 0713-01 [1] Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 642,320 | m2 | 642,320 | |
| | | | RAZEM | 642,320 |
| 01.09 | TZKNBK 15 0322-02 TZKNBK 15 0322-02 Szpachlowanie i szlifowanie ścian na gotowym zagruntowaniu pokostem - drugi raz 642,320 | m2 | 642,320 | |
| | | | RAZEM | 642,320 |
| 01.10 | KNNR 2 0904-03 Przygotowanie podłoża na stropach - ręczne gruntowanie 315,940 | m2 | 315,940 | |
| | | | RAZEM | 315,940 |
| 01.11 | KNR 4-01 0721-01 KNR 4-01 0721-01 Dodatkowe nakłady na wypalanie powierzchni istniejącego tynku wewn. 642,320 | m2 | 642,320 | |
| | | | RAZEM | 642,320 |
| 01.12 | KNR 4-01 1204-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 235,940 | m2 | 235,940 | |
| | | | RAZEM | 235,940 |
| 01.13 | KNR 4-01 1204-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 642,320 | m2 | 642,320 | |
| | | | RAZEM | 642,320 |
| 01.14 | KNR 4-01 1212-36 KNR 4-01 1212-36 Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica 200-300 mm, 1-krotne 27,300 | m | 27,300 | |
| | | | RAZEM | 27,300 |
| 01.15 | KNR 4-04 1101-02 KNR 4-04 1101-02 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy ręcznym załadunku i wylądowaniu samochodem skrzyniowym na odleg.do 1 km 2,200 | m3 | 2,200 | |
| | | | RAZEM | 2,200 |
| 01.16 | KNR 4-04 1101-06 KNR 4-04 1101-06 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy ręcznym załadunku i wylądowaniu samochodem dostawczym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km 2,300 | m3 | 2,300 | |
| | | | RAZEM | 2,300 |