

PrzedmiarUrząd Skarbowy
ul. Budowlanych 1
Lwówek Śląski

Numer: K22/000016

Data: 30.07.2022

Strona: 1

l.p.	Podstawa, opis i wyliczenia	j.m.	Poszczególne	Razem
01.01	KNR 4-01 1216-01 KNR 4-01 1216-01 Zabezpieczenie podłóg i mebli folią 121,000	m2	121,000	
			RAZEM	121,000
01.02	KNR 2-02 1605-01 KNR 2-02 1605-01 Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonyw. na sufitach przy wys. do 4 m 121,000	m2	121,000	
			RAZEM	121,000
01.03	KNR 4-03 1134-01 KNR 4-03 1134-01 Demontaż opraw świetłózkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 2,000	szt.	2,000	
			RAZEM	2,000
01.04	KNR 4-03 1134-02 Demontaż belek montazowych dla opraw świetłózkowych 7,000	szt.	7,000	
			RAZEM	7,000
01.05	KNR 4-01 0354-05 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. ponad 2 m2 10,000	szt.	10,000	
			RAZEM	10,000
01.06	KNR 4-01 0701-10 Odbicie tynków wewn. z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow. odbicia ponad 5 m2 259,000	m2	259,000	
			RAZEM	259,000
01.07	KNR 4-01 1214-02 Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m2 75,000	m2	75,000	
			RAZEM	75,000
01.08	KNR 4-01 1214-01 KNR 4-01 1214-01 Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. do 0.5 m2 259,000	m2	259,000	
			RAZEM	259,000

Lp.	Podstawa, opis i wyczerpanie	j.m.	Poszczególne	Razem
01.09	KNR 4-01 0715-04 [2] KNR 4-01 0715-04 [2] Tynki wewn. zwykłe kat. II wykonyw. ręcznie na podł. z cegły i pustaków cegły i pustaków na stropach o pow. podłogi ponad 5 m2 121,000	m2	121,000	
			RAZEM	121,000
01.10	KNR 4-01 0713-01 [1] KNR 4-01 0713-01 [1] Przecieranie istniejących tynków wewn. z zeszkrob. farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 455,000	m2	455,000	
			RAZEM	455,000
01.11	KNR 0-12 1118-03 Posadzki z płytek (wym. 30 x 30 cm), układanych metodą zwykłą 38,000	m2	38,000	
			RAZEM	38,000
01.12	KNR 2-02 1113-05 [2] Posadzki z płyt panelowych 100x20cm wraz z montażem listew 87,000	m2	87,000	
			RAZEM	87,000
01.13	KNR 4-01 0721-01 Dodatkowe nakłady na wypalanie powierzchni istniejącego tynku wewn. 380,000	m2	380,000	
			RAZEM	380,000
01.14	TZKBNK 15 0322-02 TZKBNK 15 0322-02 Szpachlowanie i szlifowanie ścian na gotowym zagruntowaniu pokostem - drugi raz 75,000	m2	75,000	
			RAZEM	75,000
01.15	KNNR 2 0904-03 Przygotowanie podłoża na stropach - ręczne gruntowanie 121,000	m2	121,000	
			RAZEM	121,000
01.16	KNNR 2 0903-03 KNNR 2 0903-03 Przygotowanie podłoża na ścianach - ręczne gruntowanie 259,000	m2	259,000	
			RAZEM	259,000
01.17	KNR 4-01 1204-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 121,000	m2	121,000	
			RAZEM	121,000
01.18	KNR 4-01 1204-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 259,000	m2	259,000	
			RAZEM	259,000

PrzedmiarUrząd Skarbowy
ul. Budowlanych 1
Lwówek Śląski

Numer: K22/000016

Data: 30.07.2022

Strona: 3

Lp.	Podstawa, opis i wyliczenia	j.m.	Poszczególne	Razem
01.19	KNR 023 0931-02/1 KNR 023 0931-02/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i pow. poziome 75,000	m2	75,000	
			RAZEM	75,000
01.20	KNR 4-01 1212-36 KNR 4-01 1212-36 Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica 200-300 mm, 1-krotne 32,500	m	32,500	
			RAZEM	32,500
01.21	KNR 4-03 0603-04 [2] Wymiana opraw żarowych bez specjalnych zabezpieczeń ściennych lub sufitowych na betonie 2,000	szt.	2,000	
			RAZEM	2,000
01.22	KNR 4-03 0606-01 Wymiana opraw świetłóvkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw szt. lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 1x20 W 7,000	szt.	7,000	
			RAZEM	7,000
01.23	KNR 2-02 1015-01 [3] Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykle dwukrotnie malowane na budowie 10,000	szt	10,000	
			RAZEM	10,000
01.24	KNR 2-02 1019-01 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o pow. do 2.0 m2 fabrycznie wykończone 10,000	szt	10,000	
			RAZEM	10,000
01.25	KNR 4-04 1101-02 KNR 4-04 1101-02 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy ręcznym załadunku i wylądowaniu samochodem skrzyniowym na odleg. do 1 km 2,200	m3	2,200	
			RAZEM	2,200
01.26	KNR 4-04 1101-06 KNR 4-04 1101-06 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy ręcznym załadunku i wylądowaniu samochodem dostawczym - dod. za każdy nast. rozp. 1 km 2,300	m3	2,300	
			RAZEM	2,300