

DDUCS w Legnicy, ul. Marcinkowskiego 1-3

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	W C dla niepełnosprawnych				
1	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 --- drzwi wejściowe z korytarza	szt.		
d.1	0353-04	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNR-W 4-01	Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 40 cm	szt.		
d.1	0208-04	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR-W 4-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1	0348-02	0.98	m ³	0.980	
				RAZEM	0.980
4	KNR-W 4-01	Rozebranie okładziny ściennej z płytek	m ²		
d.1	0821-08	20.60	m ²	20.600	
				RAZEM	20.600
5	KNR 4-01	Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub.do 40 cm	szt.		
d.1	0208-04	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
6	KNR 4-02	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
d.1	0132-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
d.1	0114-01	16	m	16.000	
				RAZEM	16.000
8	KNR 4-02	Wstawienie zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm --- Odcięcie wody ciepłej, zimnej i cyrkulacji	szt.		
d.1	0127-01	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
9	KNR 4-02	Demontaż umywalki	kpl.		
d.1	0235-06	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 4-02	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
d.1	0235-08	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR-W 4-02	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - pisuar	kpl.		
d.1	0235-01	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 4-02	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.		
d.1	0233-06	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNR 4-02	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm	szt.		
d.1	0233-08	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR-W 4-02	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku	m		
d.1	0229-04	6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
15	KNR-W 4-02	Demontaż rurociągu z PVC o śr. do 50 mm na ścianach budynku	m		
d.1	0229-07	3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
16	KNR-W 4-02	Wymiana dołącznika (tropera) o śr. 100 mm	szt.		
d.1	0216-01	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
17	KNR-W 4-02	Wymiana czyszczaka kanalizacyjnego z PVC o śr. 100 mm	szt.		
d.1	0214-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR-W 2-15	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych --- alternatywa pex	m		
d.1	0112-02				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
19	KNR-W 2-15 d.1 0116-06	Dotatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR-W 2-15 d.1 0116-08	Dotatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
21	KNR-W 2-15 d.1 0119-02	Dotatki za wykonanie obejść elementów konstrukcyjnych w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
22	KNR-W 2-15 d.1 0127-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
23	KNR-W 2-15 d.1 0137-03	Baterie umywalkowe jednochwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR-W 2-15 d.1 0135-04	Zawory umywalkowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
25	KNR-W 2-15 d.1 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR-W 2-15 d.1 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
27	KNR-W 2-15 d.1 0208-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
28	KNR-W 2-15 d.1 0211-01	Dotatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		2	podej.	2.000	
				RAZEM	2.000
29	KNR-W 2-15 d.1 0211-03	Dotatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		1	podej.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR 2-15/ d.1 GEBERIT 0102-05	Elementy montażowe Geberit Unifix do miski ustępowej montowane w ścianie lekkiej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNR 2-15/ d.1 GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNR 2-15/ d.1 GEBERIT 0105-02	Przyciski do spluczek podtynkowych publiczny	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNR 0-31 d.1 0113-02	Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 6 mm z nacięciem wzdłużnym; rurociąg o śr. 22 mm	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
34	KNR 4-02 d.1 0216-07	Wymiana wpustu ściekowego żeliwnego podłogowego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
35	KNR 2-15 d.1 0225-02	Montaż pisuarów pojedynczych z zaworem splukującym	kpl.		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
36	KNR-W 2-02 d.1 2004-04	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwo 50-02 ---- obudowa geberitów 1.1*2.7	m ² m ²	2.970	
				RAZEM	2.970
37	KNR-W 4-01 d.1 0820-08	Rozebranie okładziny podłogowej 2.8*2.1	m ² m ²	5.880	
				RAZEM	5.880
38	KNR 4-01 d.1 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.be- lek stalowych do I NP 180 mm 1.4	m m	1.400	
				RAZEM	1.400
39	KNR-W 4-01 d.1 0320-03	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegiel 2.1	m ² m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
40	KNR-W 2-02 d.1 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 2.0	m ² m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
41	KNR-W 2-02 d.1 2008-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach 9.7*2.7	m ² m ²	26.190	
				RAZEM	26.190
42	NNRNKB d.1 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2 2.8*2.05	m ² m ²	5.740	
				RAZEM	5.740
43	KNR 2-17 d.1 0140-01	Anemostaty kołowe typ D o śr.do 160 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
44	KNR-W 4-03 d.1 0203-02	Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich o łącznym prze- kroju żył do 7.5 mm2 układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd 22	m m	22.000	
				RAZEM	22.000
45	KNR-W 4-03 d.1 0401-01	Wymiana puszek podtynkowych o śr. do 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm2 - 1 odgałęzienie 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
46	KNR-W 4-03 d.1 0602-05	Wymiana opraw żarowych porcelanowych do przykręcania na betonie 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
47	KNR 0-12 d.1 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej 9.5*2.1	m ² m ²	19.950	
				RAZEM	19.950
48	KNR-W 2-02 d.1 0840-08	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe 6	m m	6.000	
				RAZEM	6.000
49	KNR-W 2-02 d.1 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm za- tarte na ostro 7.40	m ² m ²	7.400	
				RAZEM	7.400
50	KNR 0-12 d.1 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowa- ną 5.88	m ² m ²	5.880	
				RAZEM	5.880
51	KNR 2-02 d.1 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 13.08	m ² m ²	13.080	
				RAZEM	13.080
52	Kalkulacja d.1 własna	Montaż lustra w kafelkach 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
53	KNR-W 4-02 d.1 0516-02	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego -- analogia demontaż i ponow- ny montaż	kpl.		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
54	Kalkulacja d.1 własna	Uchwyt	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
55	KNR-W 4-01 d.1 0109-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- łość do 1 km — plus koszty utylizacji	m ³		
		2.5	m ³	2.500	
				RAZEM	2.500