

DDUCS w Legnicy, ul. Marcinkowskiego 1-3

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 W C damskie					
1	KNR-W 4-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1	0348-02	0.58	m ³	0.580	
				RAZEM	0.580
2	KNR-W 4-01	Rozebranie okładziny ściennej z płytek	m ²		
d.1	0821-08	17.40	m ²	17.400	
				RAZEM	17.400
3	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m ²	m ²		
d.1	0701-05	22.00	m ²	22.000	
				RAZEM	22.000
4	KNR-W 4-01	Przebiecie otworów o pow.do 0.05 m ² w elementach z betonu żwirowego o grubości do 40 cm	szt.		
d.1	0208-04	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR 4-02	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
d.1	0132-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
d.1	0114-01	8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
7	KNR 4-02	Wstawienie zaworu przelotowego o sr. 15-20 mm --- Odcięcie wody ciepłej, zimnej i cyrkulacji	szt.		
d.1	0127-01	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR 4-02	Demontaż umywalki	kpl.		
d.1	0235-06	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 4-02	Wymiana ustępu z miską fajansową 'Kompakt' --- analogia demontarz i ponowny montarz	kpl.		
d.1	0223-03	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 4-02	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.		
d.1	0233-06	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR 4-02	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm	szt.		
d.1	0233-08	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR-W 4-02	Wymiana dołącznika (tropera) o śr. 100 mm	szt.		
d.1	0216-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR-W 4-02	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku	m		
d.1	0229-04	5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
14	KNR-W 4-02	Demontaż rurociągu z PVC o śr. do 50 mm na ścianach budynku	m		
d.1	0229-07	5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
15	KNR-W 2-15	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych --- alternatywa pex	m		
d.1	0112-02	12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
16	KNR-W 2-15	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
d.1	0116-06	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR-W 2-15	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
d.1	0116-08	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie obejść elementów konstrukcyjnych w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm	szt.		
d.1	0119-02	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
19	KNR-W 2-15	Próba szczelności instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m		
d.1	0127-01	8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
20	KNR-W 2-15	Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1	0137-03	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR-W 2-15	Zawory umywalkowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1	0135-04	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
22	KNR-W 2-15	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
d.1	0230-02	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR-W 2-15	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
d.1	0208-01	3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
24	KNR-W 2-15	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
d.1	0208-03	3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
25	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
d.1	0211-01	1	podej.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
d.1	0211-03	1	podej.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR 0-31	Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 6 mm z nacięciem wzdłużnym; rurociąg o śr. 22 mm	m		
d.1	0113-02	6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
28	KNR-W 4-01	Rozebranie okładziny podłogowej	m ²		
d.1	0820-08	2,75*1,4	m ²	3.850	
				RAZEM	3.850
29	KNR-W 4-01	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m ² w wewnętrznych ścianach z cegieł	m ²		
d.1	0320-03	2.1	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
30	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²		
d.1	1022-01	2.0	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
31	KNR-W 2-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach	m ²		
d.1	2008-02	22.66	m ²	22.660	
				RAZEM	22.660
32	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m ²	m ²		
d.1	202 2015-01	3.85	m ²	3.850	
				RAZEM	3.850
33	KNR 2-17	Anemostaty kołowe typ D o śr.do 160 mm	szt.		
d.1	0140-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
34	KNR-W 4-03	Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd	m		
d.1	0203-02	10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
35	KNR-W 4-03	Wymiana puszek podtynkowych o śr. do 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm ² - 1 odgałęzienie	szt.		
d.1	0401-01	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36	KNR-W 4-03	Wymiana opraw żarowych porcelanowych do przykręcania na betonie	kpl.		
d.1	0602-05	2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
37	KNR 0-12	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m ²		
d.1	0829-03	17.60	m ²	17.600	
				RAZEM	17.600
38	KNR-W 2-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe	m		
d.1	0840-08	6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
39	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zartarte na ostro	m ²		
d.1	1104-01	3.85	m ²	3.850	
				RAZEM	3.850
40	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m ²		
d.1	1118-04	3.85	m ²	3.850	
				RAZEM	3.850
41	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1	1505-03	9.25	m ²	9.250	
				RAZEM	9.250
42	Kalkulacja	Montaż lustra w kafelkach	szt		
d.1	własna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
43	KNR-W 4-02	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego -- analogia demontaż i ponowny montaż	kpl.		
d.1	0516-02	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
44	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km --- plus koszty utylizacji	m ³		
d.1	0109-09	1.2	m ³	1.200	
				RAZEM	1.200

