

PRZEDMIAR US KRZYKI

Remont łazienki i malowanie klatki schodowej

Zakres prac	Ilość	Miara
Pomieszczenie sanitarne		
Demontaż drzwi	3	szt.
Demontaż muszli / kompakty/	2	szt.
Demontaż umywalek	2	szt.
Skucie płytek na posadzce	30	m2
Skucie płytek na ścianach	52	m2
Odgrzybianie ścian	26	m2
Oczyszczanie powierzchni ze starych powłok malarskich	50	m2
Tynkowanie ubytków, pozostałości po płytkach ściennych	52	m2
Gruntowanie	5,2	m2
Malowanie ścian i sufitów farbą tradycyjną	88,8	m2
Wykonanie przed ścianki za umywalkami z płyt GK	3	m2
Zabudowa rury przy suficie podwieszanym	3	mb
Wymiana lamp oświetleniowych	5	szt.
Demontaż starej instalacji wod-kan	7	pkt.
Wykonanie nowej instalacji wod-kan	2	pkt.
Układanie płytek na ścianach	12	m2
Układanie płytek na posadzce	30	m2
Akrylowanie narożników	39,22	m2
Sylikonowanie narożników płytek	8	m2
Sprzątanie	1	szt.
Wykonanie cokołów ciętych	7	mb
Montaż umywalek	2	szt.
Montaż toalety kompaktowej	2	szt.
Montaż drzwi	3	szt.
Utylizacja gruzu i materiałów z rozbiórki	1	kpl.
Pomieszczenie klatki schodowej		
malowanie klatki schodowej bez sufitu	46,5	m2
wykonanie lamperii żywicznej po dwóch stronach schodów	20	m2