
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU IZBY ADMINISTRACJI
SKARBOWEJ
ADRES INWESTYCJI: WROCŁAW, UL. BIAŁOWIESKA 1

DATA OPRACOWANIA: SIERPIEŃ 2023

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
SIERPIEŃ 2023

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		PARTER - KORYTARZ			
1.1		SUFIT (PRACE NAPRAWCZE I WYKOŃCZENIOWE)			
1	analiza indywidualna	Wymiana uszkodzonych płyt z prasowanej wełny mineralnej o wym. 60x60x1.5 cm.	m2		
		przyjęto wymianę w ilości 30% całości $[(24,00 * 1,84) + (2 * ((4,50 + 5,50) / 2 * 0,60))] * 30\%$	m2	15,048	
				RAZEM	15,048
2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów (sufit podwieszony - kasetonowy)	m2		
		$(24,00 * 1,84) + (2 * ((4,50 + 5,50) / 2 * 0,60))$	m2	50,160	
				RAZEM	50,160
3	KNR 4-04 1105-01 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 15 km	m3		
		$15,05 * 0,02$	m3	0,301	
				RAZEM	0,301
2		PARTER - POMIESZCZENIE NR 1			
2.1		STOLARKA DRZWIOWA (MALOWANIE OŚCIEŻNICY)			
4	KNR-W 4-01 1212-05 analogia	Malowanie dwukrotne zamontowanej ościeżnicy - analogia do - Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2		
		pojedyncza ościeżnica ma wymiar 0,20x5,00 co w przeliczeniu na m2 daje 1,00 m2 $1 * 1,00$	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
2.2		ŚCIANY (PRACE NAPRAWCZE I WYKOŃCZENIOWE)			
5	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet	m2		
		$3,73 * 3,05$	m2	11,377	
				RAZEM	11,377
6	KNNR-W 3 0602-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat. II z zaprawy cem.-wap. na ścianach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych na ścianach płaskich i słupach prostokątnych, do 5 m2 w jednym miejscu	m2		
		$2,00 * 0,90$	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
7	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m2		
		11,38	m2	11,380	
				RAZEM	11,380
8	KNKRB 2 0803-09	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianie z elementów prefabrykowanych i betonów	m2		
		11,38	m2	11,380	
				RAZEM	11,380
9	KNR 4-01 1205-04	Układanie tapet wytłaczanych na styk - typu Systexx (tkanina szklana)	m2		
		11,38	m2	11,380	
				RAZEM	11,380
10	KNR-W 4-01 1204-09	Dwukrotne malowanie tapet Krotność = 2	m2		
		11,38	m2	11,380	
				RAZEM	11,380
2.3		SUFIT (PRACE NAPRAWCZE I WYKOŃCZENIOWE)			
11	analiza indywidualna	Wymiana uszkodzonych płyt z prasowanej wełny mineralnej o wym. 60x60x1.5 cm.	m2		
		$((3,73 * 3,78) - (0,50 * 2)) * 30\%$	m2	3,930	
				RAZEM	3,930

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.2.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów (sufit podwieszony - kasetonowy)	m2		
		(3,73 * 3,78) - (0,50 * 2)	m2	13,099	
				RAZEM	13,099
2.4		DEMONTAŻ ŻALUZJI			
13 d.2.4	analiza indywidualna	Demontaż żaluzji, usunięcie wieszaków, naprawa miejsc po montażu.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2.5		INNE			
14 d.2.5	KNKRB 2 1405-02	Malowanie grzejników żebranych	m		
		szerokość członu grzejnika wynosi 80 mm 7 * 0,08	m	0,560	
				RAZEM	0,560
15 d.2.5	KNR 4-03 1131-06	Demontaż skrzynki z kodem dostępu - analogia do - Demontaż przekaźników czasowych o 12 przyłączonych przewodach	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
16 d.2.5	KNR 13-25 1104-03	Wykonanie prac wykończeniowych po zdemontowanych skrzynkach kodujących - analogia do - Zaślepienie otworów montażowych prostokątnych lub kwadratowych o obwodzie do 350 mm na elewacjach zestawów automatyki	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
17 d.2.5	KNR 4-04 1105-01 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 15 km	m3		
		3,93 * 0,02	m3	0,079	
				RAZEM	0,079
3		PARTER - POMIESZCZENIE NR 2			
3.1		STOLARKA DRZWIOWA (MALOWANIE OŚCIEŻNICY)			
18 d.3.1	KNR-W 4-01 1212-05 analogia	Malowanie dwukrotne zamontowanej ościeżnicy - analogia do - Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2		
		1 * 1,00	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
3.2		ŚCIANY (PRACE NAPRAWCZE I WYKOŃCZENIOWE)			
19 d.3.2	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet	m2		
		3,73 * 3,05	m2	11,377	
				RAZEM	11,377
20 d.3.2	KNNR-W 3 0602-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat. II z zaprawy cem.-wap. na ścianach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych na ścianach płaskich i słupach prostokątnych, do 5 m2 w jednym miejscu	m2		
		1,80	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
21 d.3.2	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m2		
		11,38	m2	11,380	
				RAZEM	11,380
22 d.3.2	KNKRB 2 0803-09	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianie z elementów prefabrykowanych i betonów	m2		
		11,38	m2	11,380	
				RAZEM	11,380
23 d.3.2	KNR 4-01 1205-04	Układanie tapet wytłaczanych na styk - typu Systexx (tkanina szklana)	m2		
		11,38	m2	11,380	
				RAZEM	11,380

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
24 d.3.2	KNR-W 4-01 1204-09	Dwukrotne malowanie tapet Krotność = 2	m2		
		11,38	m2	11,380	
				RAZEM	11,380
3.3		SUFIT (PRACE NAPRAWCZE I WYKOŃCZENIOWE)			
25 d.3.3	analiza indywidualna	Wymiana uszkodzonych płyt z prasowanej wełny mineralnej o wym. 60x60x1.5 cm.	m2		
		(3,85 * 3,73) * 30%	m2	4,308	
				RAZEM	4,308
26 d.3.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów (sufit podwieszony - kasetonowy)	m2		
		(3,85 * 3,73)	m2	14,361	
				RAZEM	14,361
3.4		POSADZKI (PRACE NAPRAWCZE I WYKOŃCZENIOWE)			
27 d.3.4	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		(3,85 * 3,73)	m2	14,361	
				RAZEM	14,361
28 d.3.4	KNR AT-40 0106-01 analogia	Usunięcie warstwy kleju poprzez frezowanie - analogia do _ Usunięcie starych izolacji z papy	m2		
		14,36	m2	14,360	
				RAZEM	14,360
29 d.3.4	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m2		
		14,36	m2	14,360	
				RAZEM	14,360
30 d.3.4	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze 2 mm zatarte na gładko	m2		
		14,36	m2	14,360	
				RAZEM	14,360
31 d.3.4	KNR-W 2-02 1105-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm (całkowita grubość 3 mm)	m2		
		14,36	m2	14,360	
				RAZEM	14,360
32 d.3.4	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładziny Tarkett Granit (homogeniczna)	m2		
		14,36	m2	14,360	
				RAZEM	14,360
33 d.3.4	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		14,36	m2	14,360	
				RAZEM	14,360
34 d.3.4	TZKBNK XI 0807-98 analogia	Wywiniecie i przyklejenie cokolika z wykładziny tarkett na wys. 10 cm - analogia do - Ułożenie cokolika z listwy z polichloru winylu	m		
		(3,84 + 3,73) * 2	m	15,140	
				RAZEM	15,140
3.5		DEMONTAŻ ŻALUZJI			
35 d.3.5	analiza indywidualna	Demontaż żaluzji, usunięcie wieszaków, naprawa miejsc po montażu.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
3.6		INNE			
36 d.3.6	KNKRB 2 1405-02	Malowanie grzejników żebrowych	m		
		6 * 0,08	m	0,480	
				RAZEM	0,480

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37 d.3.6	KNR 4-03 1131-06	Demontaż skrzynki z kodem dostępu - analogia do - Demontaż przełączników czasowych o 12 przyłączonych przewodach	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
38 d.3.6	KNR 13-25 1104-03	Wykonanie prac wykończeniowych po zdemontowanych skrzynkach kodujących - analogia do - Zaślepienie otworów montażowych prostokątnych lub kwadratowych o obwodzie do 350 mm na elewacjach zestawów automatyki	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
39 d.3.6	KNR 4-04 1105-01 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 15 km	m3		
		$0,1 * 0,05 * 5 + 4,30 * 0,02 + 14,36 * 0,02 + 14,36 * 0,02$	m3	0,685	
				RAZEM	0,685
4		PARTER - POMIESZCZENIE NR 3			
4.1		ŚCIANY (PRACE NAPRAWCZE I WYKOŃCZENIOWE)			
40 d.4.1	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet	m2		
		$1,70 * 3,05$	m2	5,185	
				RAZEM	5,185
41 d.4.1	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m2		
		5,18	m2	5,180	
				RAZEM	5,180
42 d.4.1	KNKRB 2 0803-09	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianie z elementów prefabrykowanych i betonów	m2		
		5,18	m2	5,180	
				RAZEM	5,180
43 d.4.1	KNR 4-01 1205-04	Układanie tapet wytłaczanych na styk - typu Systexx (tkanina szklana)	m2		
		11,38	m2	11,380	
				RAZEM	11,380
44 d.4.1	KNR-W 4-01 1204-09	Dwukrotne malowanie tapet Krotność = 2	m2		
		5,18	m2	5,180	
				RAZEM	5,180
4.2		SUFIT (PRACE NAPRAWCZE I WYKOŃCZENIOWE)			
45 d.4.2	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m2		
		12,46	m2	12,460	
				RAZEM	12,460
46 d.4.2	analiza indywidualna	Wymiana uszkodzonych płyt z prasowanej wełny mineralnej o wym. 60x60x1.5 cm.	m2		
		$(32,00 - 12,46) * 30\%$	m2	5,862	
				RAZEM	5,862
47 d.4.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów (sufit podwieszony - kasetonowy)	m2		
		32,00	m2	32,000	
				RAZEM	32,000
4.3		INNE			
48 d.4.3	KNKRB 2 1405-02	Malowanie grzejników żebrowych	m		
		$(9 + 9) * 0,08$	m	1,440	
				RAZEM	1,440
49 d.4.3	KNR 4-04 1105-01 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 15 km	m3		
		$3,70 * 0,05 + 0,1 * 0,05 + 5,86 * 0,02$	m3	0,307	
				RAZEM	0,307

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5		PARTER - POMIESZCZENIE NR 4 (ZAPLECZE)			
5.1		STOLARKA DRZWIOWA (MALOWANIE OSCIEŻNICY)			
50 d.5.1	KNR-W 4-01 1212-05 analogia	Malowanie dwukrotne zamontowanej ościeżnicy - analogia do - Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2		
		1,00 * 2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
5.2		ŚCIANY (PRACE NAPRAWCZE I WYKOŃCZENIOWE)			
51 d.5.2	KNNR-W 3 0602-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat. II z zaprawy cem.-wap. na ścianach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych na ścianach płaskich i słupach prostokątnych, do 5 m2 w jednym miejscu	m2		
		0,36	m2	0,360	
				RAZEM	0,360
52 d.5.2	KNR 4-01 0705-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych - analogia do - Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy	m		
		3,20 * 7	m	22,400	
				RAZEM	22,400
53 d.5.2	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne (ściany)	m2		
		po obwodzie ścian (1,95 + 2,16 + 1,95 + 1,95 + 1,50 + 1,40 + 1,55 + 2,30 + 1,30 + 1,80) * 3,05	m2	54,473	
				RAZEM	54,473
54 d.5.2	KNKRB 2 0803-09	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianie z elementów prefabrykowanych i betonów	m2		
		54,47	m2	54,470	
				RAZEM	54,470
55 d.5.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		54,47	m2	54,470	
				RAZEM	54,470
5.3		SUFIT (PRACE NAPRAWCZE I WYKOŃCZENIOWE)			
56 d.5.3	KNR 9-29 0215-01 analogia	Demontaż rusztu pojedynczego obudowy sufitu podwieszonego z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni demontażu do 5 m2 - rozstaw profili do 50 cm	m2		
		20,56	m2	20,560	
				RAZEM	20,560
57 d.5.3	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m2		
		20,56	m2	20,560	
				RAZEM	20,560
58 d.5.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów (sufit podwieszony - kasetonowy)	m2		
		20,56	m2	20,560	
				RAZEM	20,560
5.4		POSADZKI (PRACE NAPRAWCZE I WYKOŃCZENIOWE)			
59 d.5.4	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne (podłoga)	m2		
		20,56	m2	20,560	
				RAZEM	20,560
60 d.5.4	KNR AT-23 0206-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm	m2		
		20,56	m2	20,560	
				RAZEM	20,560
5.5		INNE			
61 d.5.5	KNR 4-04 1105-01 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 15 km	m3		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$0,1 * 0,05 * 5 + 32,61 * 0,16 + 6,72 * 0,02 + 7,03 * 0,02 + 20,56 * 0,02 + 21,14 * 0,02 + 0,5$	m3	6,852	
				RAZEM	6,852
6		PARTER - POMIESZCZENIE NR 5			
6.1		STOLARKA DRZWIOWA (MALOWANIE OŚCIEŻNICY)			
62 d.6.1	KNR-W 4-01 1212-05 analogia	Malowanie dwukrotne zamontowanej ościeżnicy - analogia do - Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2		
		1,00	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
6.2		ŚCIANY (PRACE NAPRAWCZE I WYKOŃCZENIOWE)			
63 d.6.2	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet	m2		
		(5,10 * 3,05)	m2	15,555	
				RAZEM	15,555
64 d.6.2	KNNR-W 3 0602-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat. II z zaprawy cem.-wap. na ścianach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych na ścianach płaskich i słupach prostokątnych, do 5 m2 w jednym miejscu	m2		
		1,80	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
65 d.6.2	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m2		
		15,56	m2	15,560	
				RAZEM	15,560
66 d.6.2	KNKRB 2 0803-09	Gładz gipsowa jednowarstwowa na ścianie z elementów prefabrykowanych i betonów	m2		
		15,56	m2	15,560	
				RAZEM	15,560
67 d.6.2	KNR 4-01 1205-04	Układanie tapet wytłaczanych na styk - typu Systexx (tkanina szklana)	m2		
		11,38	m2	11,380	
				RAZEM	11,380
68 d.6.2	KNR-W 4-01 1204-09	Dwukrotne malowanie tapet Krotność = 2	m2		
		15,56	m2	15,560	
				RAZEM	15,560
6.3		SUFIT (PRACE NAPRAWCZE I WYKOŃCZENIOWE)			
69 d.6.3	analiza indywidualna	Wymiana uszkodzonych płyt z prasowanej wełny mineralnej o wym. 60x60x1.5 cm.	m2		
		$((5,10 * 3,85) - 0,50) * 30\%$	m2	5,741	
				RAZEM	5,741
70 d.6.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów (sufit podwieszony - kasetonowy)	m2		
		$(5,10 * 3,85) - 0,50$	m2	19,135	
				RAZEM	19,135
6.4		DEMONTAŻ ŻALUZJI			
71 d.6.4	analiza indywidualna	Demontaż żaluzji, usunięcie wieszaków, naprawa miejsc po montażu.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
6.5		INNE			
72 d.6.5	KNKRB 2 1405-02	Malowanie grzejników żeberowych	m		
		$7 * 0,08$	m	0,560	
				RAZEM	0,560
73 d.6.5	KNR 4-03 1131-06	Demontaż skrzynki z kodem dostępu - analogia do - Demontaż przekaźników czasowych o 12 przyłączonych przewodach	szt.		
		1	szt.	1,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
74 d.6.5	KNR 13-25 1104-03	Wykonanie prac wykończeniowych po zdemontowanych skrzynkach kodujących - analogia do - Zaślepienie otworów montażowych prostokątnych lub kwadratowych o obwodzie do 350 mm na elewacjach zestawów automatyki	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
75 d.6.5	KNR 4-04 1105-01 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 15 km	m3		
		0,1 * 0,05 * 5 + 5,74 * 0,02	m3	0,140	
				RAZEM	0,140
7		PARTER - POMIESZCZENIE NR 6			
7.1		STOLARKA DRZWIOWA (MALOWANIE OSCIEŻNICY)			
76 d.7.1	KNR-W 4-01 1212-05 analogia	Malowanie dwukrotne zamontowanej ościeżnicy - analogia do - Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2		
		1,00	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
7.2		ŚCIANY (PRACE NAPRAWCZE I WYKOŃCZENIOWE)			
77 d.7.2	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet	m2		
		5,10 * 3,05	m2	15,555	
				RAZEM	15,555
78 d.7.2	KNNR-W 3 0602-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat. II z zaprawy cem.-wap. na ścianach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych na ścianach płaskich i słupach prostokątnych, do 5 m2 w jednym miejscu	m2		
		2,00 * 0,90	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
79 d.7.2	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m2		
		15,56	m2	15,560	
				RAZEM	15,560
80 d.7.2	KNKRB 2 0803-09	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianie z elementów prefabrykowanych i betonów	m2		
		15,56	m2	15,560	
				RAZEM	15,560
81 d.7.2	KNR 4-01 1205-04	Układanie tapet wytłaczanych na styk - typu Systexx (tkanina szklana)	m2		
		11,38	m2	11,380	
				RAZEM	11,380
82 d.7.2	KNR-W 4-01 1204-09	Dwukrotne malowanie tapet Krotność = 2	m2		
		15,56	m2	15,560	
				RAZEM	15,560
7.3		SUFIT (PRACE NAPRAWCZE I WYKOŃCZENIOWE)			
83 d.7.3	analiza indywidualna	Wymiana uszkodzonych płyt z prasowanej wełny mineralnej o wym. 60x60x1.5 cm.	m2		
		((5,10 * 3,72) - 0,50) * 30%	m2	5,542	
				RAZEM	5,542
84 d.7.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów (sufit podwieszony - kasetonowy)	m2		
		(5,10 * 3,72) - 0,50	m2	18,472	
				RAZEM	18,472
7.4		POSADZKI (PRACE NAPRAWCZE I WYKOŃCZENIOWE)			
85 d.7.4	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		(5,10 * 3,72) - 0,50	m2	18,472	
				RAZEM	18,472

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
86 d.7.4	KNR AT-40 0106-01 analogia	Usunięcie warstwy kleju poprzez frezowanie - analogia do _ Usunięcie starych izolacji z papy	m2		
		18,47	m2	18,470	
				RAZEM	18,470
87 d.7.4	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m2		
		14,36	m2	14,360	
				RAZEM	14,360
88 d.7.4	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze 2 mm zatarte na gładko	m2		
		14,36	m2	14,360	
				RAZEM	14,360
89 d.7.4	KNR-W 2-02 1105-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm (całkowita grubość 3 mm)	m2		
		14,36	m2	14,360	
				RAZEM	14,360
90 d.7.4	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładziny Tarkett Granit (homogeniczna)	m2		
		18,47	m2	18,470	
				RAZEM	18,470
91 d.7.4	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		18,47	m2	18,470	
				RAZEM	18,470
92 d.7.4	TZKNBK XI 0807-98 analogia	Wywinięcie i przyklejenie cokolika z wykładziny tarkett na wys. 10 cm - analogia do - Ułożenie cokolika z listwy z polichloru winylu	m		
		(4,10 + 5,10 + 2,72 + 3,72 + 1,42)	m	17,060	
				RAZEM	17,060
7.5		DEMONTAŻ ŻALUZJI			
93 d.7.5	analiza indywidualna	Demontaż żaluzji, usunięcie wieszaków, naprawa miejsc po montażu.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
7.6		INNE			
94 d.7.6	KNKRB 2 1405-02	Malowanie grzejników żebrowych	m		
		7 * 0,08	m	0,560	
				RAZEM	0,560
95 d.7.6	KNR 4-04 1105-01 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 15 km	m3		
		5,54 * 0,02 + 18,47 * 0,02 + 18,47 * 0,02	m3	0,850	
				RAZEM	0,850
8		PARTER - POMIESZCZENIE NR 7			
8.1		STOLARKA DRZWIOWA (MALOWANIE OSCIEŻNICY)			
96 d.8.1	KNR-W 4-01 1212-05 analogia	Malowanie dwukrotne zamontowanej ościeżnicy - analogia do - Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2		
		1,00	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
8.2		ŚCIANY (PRACE NAPRAWCZE I WYKONCZENIOWE)			
97 d.8.2	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet	m2		
		5,10 * 3,05	m2	15,555	
				RAZEM	15,555
98 d.8.2	KNNR-W 3 0602-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat. II z zaprawy cem.-wap. na ścianach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych na ścianach płaskich i słupach prostokątnych, do 5 m2 w jednym miejscu	m2		
		2,00 * 0,90	m2	1,800	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,800
99 d.8.2	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m2		
		15,56	m2	15,560	
				RAZEM	15,560
100 d.8.2	KNKRB 2 0803-09	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianie z elementów prefabrykowanych i betonów	m2		
		15,56	m2	15,560	
				RAZEM	15,560
101 d.8.2	KNR 4-01 1205-04	Układanie tapet wytłaczanych na styk - typu Systexx (tkanina szklana)	m2		
		11,38	m2	11,380	
				RAZEM	11,380
102 d.8.2	KNR-W 4-01 1204-09	Dwukrotne malowanie tapet Krotność = 2	m2		
		15,56	m2	15,560	
				RAZEM	15,560
8.3		SUFIT (PRACE NAPRAWCZE I WYKOŃCZENIOWE)			
103 d.8.3	analiza indywidualna	Wymiana uszkodzonych płyt z prasowanej wełny mineralnej o wym. 60x60x1.5 cm.	m2		
		((5,10 * 2,80) - 0,50) * 30%	m2	4,134	
				RAZEM	4,134
104 d.8.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów (sufit podwieszony - kasetonowy)	m2		
		(5,10 * 2,80) - 0,50	m2	13,780	
				RAZEM	13,780
8.4		POSADZKA (PRACE NAPRAWCZE I WYKOŃCZENIOWE)			
105 d.8.4	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		(5,10 * 2,80) - 0,50	m2	13,780	
				RAZEM	13,780
106 d.8.4	KNR AT-40 0106-01 analogia	Usunięcie warstwy kleju poprzez frezowanie - analogia do _ Usunięcie starych izolacji z papy	m2		
		13,78	m2	13,780	
				RAZEM	13,780
107 d.8.4	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m2		
		14,36	m2	14,360	
				RAZEM	14,360
108 d.8.4	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze 2 mm zatarte na gładko	m2		
		14,36	m2	14,360	
				RAZEM	14,360
109 d.8.4	KNR-W 2-02 1105-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm (całkowita grubość 3 mm)	m2		
		14,36	m2	14,360	
				RAZEM	14,360
110 d.8.4	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładziny Tarkett Granit (homogeniczna)	m2		
		13,78	m2	13,780	
				RAZEM	13,780
111 d.8.4	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		13,78	m2	13,780	
				RAZEM	13,780
112 d.8.4	TZKNBK XI 0807-98 analogia	Wywinięcie i przyklejenie cokolika z wykładziny tarkett na wys. 10 cm - analogia do - Ułożenie cokolika z listwy z polichlorku winylu	m		
		(5,10 + 4,10 + 2,80 + 1,80 + 1,42)	m	15,220	
				RAZEM	15,220

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
8.5		DEMONTAŻ ŻALUZJI			
113 d.8.5	analiza indywidualna	Demontaż żaluzji, usunięcie wieszaków, naprawa miejsc po montażu.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
8.6		INNE			
114 d.8.6	KNNR 7 0505-01 z.o.3.4.	Demontaż - przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkościennych powlekanych z drzwiami - powierzchnia do 7 m2	m2		
		2,80 * 2,20	m2	6,160	
				RAZEM	6,160
115 d.8.6	KNKRB 2 1405-02	Malowanie grzejników żebrowych	m		
		6 * 0,08	m	0,480	
				RAZEM	0,480
116 d.8.6	KNR 4-03 1131-06	Demontaż skrzynki z kodem dostępu - analogia do - Demontaż przekaźników czasowych o 12 przyłączonych przewodach	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
117 d.8.6	KNR 13-25 1104-03	Wykonanie prac wykończeniowych po zdemontowanych skrzynkach kodujących - analogia do - Zaślepienie otworów montażowych prostokątnych lub kwadratowych o obwodzie do 350 mm na elewacjach zestawów automatyki	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
118 d.8.6	KNR 4-04 1105-01 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 15 km	m3		
		4,13 * 0,02 + 13,78 * 0,02 + 6,16 * 0,05	m3	0,666	
				RAZEM	0,666
9		PARTER - POMIESZCZENIE NR 8			
9.1		STOLARKA DRZWIOWA (MALOWANIE OŚCIEŻNICY)			
119 d.9.1	KNR-W 4-01 1212-05 analogia	Malowanie dwukrotne zamontowanej ościeżnicy - analogia do - Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2		
		1,00	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
9.2		ŚCIANY (PRACE NAPRAWCZE I WYKOŃCZENIOWE)			
120 d.9.2	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet	m2		
		15,56	m2	15,560	
				RAZEM	15,560
121 d.9.2	KNR 4-01 1205-04	Układanie tapet wytłaczanych na styk - typu Systexx (tkanina szklana)	m2		
		11,38	m2	11,380	
				RAZEM	11,380
122 d.9.2	KNR-W 4-01 1204-09	Dwukrotne malowanie tapet Krotność = 2	m2		
		15,56	m2	15,560	
				RAZEM	15,560
9.3		SUFIT (PRACE NAPRAWCZE I WYKOŃCZENIOWE)			
123 d.9.3	analiza indywidualna	Wymiana uszkodzonych płyt z prasowanej wełny mineralnej o wym. 60x60x1.5 cm.	m2		
		(5,10 * 2,80) * 30%	m2	4,284	
				RAZEM	4,284
124 d.9.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów (sufit podwieszony - kasetonowy)	m2		
		5,10 * 2,80	m2	14,280	
				RAZEM	14,280
9.4		POSADZKA (PRACE NAPRAWCZE I WYKOŃCZENIOWE)			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
125 d.9.4	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		5,10 * 2,80	m2	14,280	
				RAZEM	14,280
126 d.9.4	KNR AT-40 0106-01 analogia	Usunięcie warstwy kleju poprzez frezowanie - analogia do _ Usunięcie starych izolacji z papy	m2		
		14,28	m2	14,280	
				RAZEM	14,280
127 d.9.4	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m2		
		14,36	m2	14,360	
				RAZEM	14,360
128 d.9.4	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze 2 mm zatarte na gładko	m2		
		14,36	m2	14,360	
				RAZEM	14,360
129 d.9.4	KNR-W 2-02 1105-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm (całkowita grubość 3 mm)	m2		
		14,36	m2	14,360	
				RAZEM	14,360
130 d.9.4	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładziny Tarkett Granit (homogeniczna)	m2		
		14,28	m2	14,280	
				RAZEM	14,280
131 d.9.4	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		14,28	m2	14,280	
				RAZEM	14,280
132 d.9.4	TZKNBK XI 0807-98 analogia	Wywinięcie i przyklejenie cokolika z wykładziny tarkett na wys. 10 cm - analogia do - Ułożenie cokolika z listwy z polichloru winylu	m		
		(5,10 + 2,80 + 5,10 + 2,80)	m	15,800	
				RAZEM	15,800
9.5		DEMONTAŻ ŻALUZJI			
133 d.9.5	analiza indywidualna	Demontaż żaluzji, usunięcie wieszaków, naprawa miejsc po montażu.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
9.6		INNE			
134 d.9.6	KNKRB 2 1405-02	Malowanie grzejników żebrowych	m		
		6 * 0,08	m	0,480	
				RAZEM	0,480
135 d.9.6	KNR 4-04 1105-01 1105-02	Transport gruzu samochodem samowytładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 15 km	m3		
		0,1 * 0,05 * 5 + 4,28 * 0,02 + 14,28 * 0,02 + 14,18 * 0,02	m3	0,680	
				RAZEM	0,680
10		PARTER - POMIESZCZENIE NR 9			
10.1		STOLARKA DRZWIOWA (MALOWANIE OSCIEŻNICY)			
136 d.10.1	KNR-W 4-01 1212-05 analogia	Malowanie dwukrotne zamontowanej ościeżnicy - analogia do - Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2		
		1,00	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
10.2		POSADZKA (PRACE NAPRAWCZE I WYKONCZENIOWE)			
137 d.10.2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		(5,10 * 2,83)	m2	14,433	
				RAZEM	14,433

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
138 d.10.2	KNR AT-40 0106-01 analogia	Usunięcie warstwy kleju poprzez frezowanie - analogia do _ Usunięcie starych izolacji z papy	m2		
		14,43	m2	14,430	
				RAZEM	14,430
139 d.10.2	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m2		
		14,36	m2	14,360	
				RAZEM	14,360
140 d.10.2	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze 2 mm zatarte na gładko	m2		
		14,36	m2	14,360	
				RAZEM	14,360
141 d.10.2	KNR-W 2-02 1105-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm (całkowita grubość 3 mm)	m2		
		14,36	m2	14,360	
				RAZEM	14,360
142 d.10.2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładziny Tarkett Granit (homogeniczna)	m2		
		14,43	m2	14,430	
				RAZEM	14,430
143 d.10.2	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		14,43	m2	14,430	
				RAZEM	14,430
144 d.10.2	TZKNBK XI 0807-98 analogia	Wywinięcie i przyklejenie cokolika z wykładziny tarkett na wys. 10 cm - analogia do - Ułożenie cokolika z listwy z polichloru winylu	m		
		(5,10 + 2,83 + 5,10 + 2,83)	m	15,860	
				RAZEM	15,860
10.3		SUFIT (PRACE NAPRAWCZE I WYKOŃCZENIOWE)			
145 d.10.3	analiza indywidualna	Wymiana uszkodzonych płyt z prasowanej wełny mineralnej o wym. 60x60x1.5 cm.	m2		
		(5,10 * 2,83) * 30%	m2	4,330	
				RAZEM	4,330
146 d.10.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów (sufit podwieszony - kasetonowy)	m2		
		5,10 * 2,83	m2	14,433	
				RAZEM	14,433
10.4		DEMONTAŻ ŻALUZJI			
147 d.10.4	analiza indywidualna	Demontaż żaluzji, usunięcie wieszaków, naprawa miejsc po montażu.	szt		
		1,00	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
10.5		INNE			
148 d.10.5	KNKRB 2 1405-02	Malowanie grzejników żebrowych	m		
		6 * 0,08	m	0,480	
				RAZEM	0,480
149 d.10.5	KNR 4-04 1105-01 1105-02	Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 15 km	m3		
		14,43 * 0,02 + 14,43 * 0,02 + 4,33 * 0,02	m3	0,664	
				RAZEM	0,664
11		PARTER - POMIESZCZENIE NR 10			
11.1		STOLARKA DRZWIOWA (DRZWI WEJŚCIOWE)			
150 d.11.1	KNR-W 4-01 1212-05 analogia	Malowanie dwukrotne zamontowanej ościeżnicy - analogia do - Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2		
		1,00	m2	1,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
151 d.11.1	KNNR 2 1103-01	Wymiana skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych	m2		
		1,60	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
11.2		ŚCIANY (PRACE NAPRAWCZE I WYKOŃCZENIOWE)			
152 d.11.2	KNNR-W 3 0602-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat. II z zaprawy cem.-wap. na ścianach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych na ścianach płaskich i słupach prostokątnych, do 5 m2 w jednym miejscu	m2		
		1,80	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
153 d.11.2	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m2		
		5,10 * 3,05	m2	15,555	
				RAZEM	15,555
154 d.11.2	KNKRB 2 0803-09	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianie z elementów prefabrykowanych i betonów	m2		
		15,56	m2	15,560	
				RAZEM	15,560
155 d.11.2	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet	m2		
		15,56	m2	15,560	
				RAZEM	15,560
156 d.11.2	KNR 4-01 1205-04	Układanie tapet wytłaczanych na styk - typu Systexx (tkanina szklana)	m2		
		11,38	m2	11,380	
				RAZEM	11,380
157 d.11.2	KNR-W 4-01 1204-09	Dwukrotne malowanie tapet Krotność = 2	m2		
		15,56	m2	15,560	
				RAZEM	15,560
11.3		SUFIT (PRACE NAPRAWCZE I WYKOŃCZENIOWE)			
158 d.11.3	analiza indywidualna	Wymiana uszkodzonych płyt z prasowanej wełny mineralnej o wym. 60x60x1.5 cm.	m2		
		(5,10 * 2,85) * 30%	m2	4,361	
				RAZEM	4,361
159 d.11.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów (sufit podwieszony - kasetonowy)	m2		
		5,10 * 2,85	m2	14,535	
				RAZEM	14,535
11.4		DEMONTAŻ ŻALUZJI			
160 d.11.4	analiza indywidualna	Demontaż żaluzji, usunięcie wieszaków, naprawa miejsc po montażu.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
11.5		INNE			
161 d.11.5	KNR 19-01 1020-04	Ostrożny demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew o pow. do 3.0 m2	m2		
		(3,50 * 2,40)	m2	8,400	
				RAZEM	8,400
162 d.11.5	KNR 4-01 0817-05	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW	m		
		(5,10 + 2,85 + 5,10 + 2,85)	m	15,900	
				RAZEM	15,900
163 d.11.5	KNKRB 2 1405-02	Malowanie grzejników żebrowych	m		
		11 * 0,08	m	0,880	
				RAZEM	0,880

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
164 d.11.5	KNR 4-04 1105-01 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 15 km	m3		
		4,36 * 0,02 + 8,40 * 0,03	m3	0,339	
				RAZEM	0,339
12		PARTER - POMIESZCZENIE NR 11			
12.1		STOLARKA DRZWIOWA (WYMIANA DRZWI WEJŚCIOWYCH)			
165 d.12.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
166 d.12.1	KNNR 2 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
167 d.12.1	KNR AT-31 0706-01	Prace wykończeniowe przy obróbce nowej ościeżnicy przy zachowanym wykończeniu ścian - analogia do - Montaż profili elewacyjnych - profile okienne typ A	m		
		4,80 * 2	m	9,600	
				RAZEM	9,600
168 d.12.1	KNR AT-38 0503-01	Wypełnienie elastyczną masą i uszczelnienie przy parapetach i oknach szczelin o szerokości do 6 mm	m		
		4,80 * 2	m	9,600	
				RAZEM	9,600
169 d.12.1	KNNR 2 1103-01	Wymiana skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych	m2		
		1,60	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
12.2		ŚCIANY (PRACE NAPRAWCZE I WYKOŃCZENIOWE)			
170 d.12.2	KNR 4-01 0705-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych - analogia do - Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy	m		
		3,05 * 2	m	6,100	
				RAZEM	6,100
171 d.12.2	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet	m2		
		(5,10 + (5,10 - 2,10)) * 3,05	m2	24,705	
				RAZEM	24,705
172 d.12.2	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m2		
		(5,10 + 5,10 + 3,00) * 3,05	m2	40,260	
				RAZEM	40,260
173 d.12.2	KNKRB 2 0803-09	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianie z elementów prefabrykowanych i betonów	m2		
		40,26	m2	40,260	
				RAZEM	40,260
174 d.12.2	KNR 4-01 1205-04	Układanie tapet wytłaczanych na styk - typu Systexx (tkanina szklana)	m2		
		11,38	m2	11,380	
				RAZEM	11,380
175 d.12.2	KNR-W 4-01 1204-09	Dwukrotne malowanie tapet Krotność = 2	m2		
		40,26	m2	40,260	
				RAZEM	40,260
12.3		SUFIT (PRACE NAPRAWCZE I WYKOŃCZENIOWE)			
176 d.12.3	KNR 9-29 0215-01 analogia	Demontaż rusztu pojedynczego obudowy sufitu podwieszonoego z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni demontażu do 5 m2 - rozstaw profili do 50 cm	m2		
		(2,40 * 2,40) - 0,50	m2	5,260	
				RAZEM	5,260
177 d.12.3	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszono z konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		5,26	m2	5,260	
				RAZEM	5,260
178 d.12.3	analiza indywidualna	Wymiana uszkodzonych płyt z prasowanej wełny mineralnej o wym. 60x60x1.5 cm.	m2		
		((5,10 * 3,70) - 0,50) * 30%	m2	5,511	
		Obmiar dodatkowy: 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	5,511
				RAZEM	1,000
179 d.12.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów (sufit podwieszony - kasetonowy)	m2		
		(5,10 * 3,70) - 0,50	m2	18,370	
				RAZEM	18,370
12.4		POSADZKI (PRACE NAPRAWCZE I WYKOŃCZENIOWE)			
180 d.12.4	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		(5,10 * 3,70) - (1,95 * 1,90)	m2	15,165	
				RAZEM	15,165
181 d.12.4	KNR AT-40 0106-01 analogia	Usunięcie warstwy kleju poprzez frezowanie - analogia do _ Usunięcie starych izolacji z papy	m2		
		15,16	m2	15,160	
				RAZEM	15,160
182 d.12.4	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m2		
		16,16	m2	16,160	
				RAZEM	16,160
183 d.12.4	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze 2 mm zatarte na gładko	m2		
		15,16	m2	15,160	
				RAZEM	15,160
184 d.12.4	KNR-W 2-02 1105-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm (całkowita grubość 3 mm)	m2		
		15,16	m2	15,160	
				RAZEM	15,160
185 d.12.4	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładziny Tarkett Granit (homogeniczna)	m2		
		16,16	m2	16,160	
				RAZEM	16,160
186 d.12.4	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		15,16	m2	15,160	
				RAZEM	15,160
187 d.12.4	TZKNBK XI 0807-98 analogia	Wywinięcie i przyklejenie cokolika z wykładziny tarkett na wys. 10 cm - analogia do - Ułożenie cokolika z listwy z polichloru winylu	m		
		5,10 + 3,70 + 5,10 + 3,70	m	17,600	
				RAZEM	17,600
12.5		DEMONTAŻ ŻALUZJI			
188 d.12.5	analiza indywidualna	Demontaż żaluzji, usunięcie wieszaków, naprawa miejsc po montażu.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
12.6		INNE			
189 d.12.6	TZKNC N- K/V t.05-f.06	Demontaż mebli na poszczególne elementy składowe - meble skrzyniowe (wielkość do 1 m3), konstrukcja skomplikowana	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
190 d.12.6	KNKRB 2 1405-02	Malowanie grzejników żebrowych	m		
		11 * 0,08	m	0,880	
				RAZEM	0,880
191 d.12.6	KNR 4-04 1105-01 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość 15 km	m3		
		0,1 * 0,05 * 5 + 0,1 * 0,05 * 5 + 0,50 + 14,42 * 0,16 + 11,74 * 0,02 + 11,74 * 0,02 + 3,70 * 0,02 + 2,4 * 0,05 + 5 * 0,3	m3	5,021	
				RAZEM	5,021
13		PARTER - POMIESZCZENIE NR 12			
13.1		STOLARKA DRZWIOWA (MALOWANIE OSCIEŻNICY)			
192 d.13.1	KNR-W 4-01 1212-05 analogia	Malowanie dwukrotne zamontowanej ościeżnicy - analogia do - Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2		
		1,00	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
13.2		SUFIT (PRACE NAPRAWCZE I WYKOŃCZENIOWE)			
193 d.13.2	analiza indywidualna	Wymiana uszkodzonych płyt z prasowanej wełny mineralnej o wym. 60x60x1.5 cm.	m2		
		(3,73 * 2,90) * 30%	m2	3,245	
				RAZEM	3,245
194 d.13.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów (sufit podwieszony - kasetonowy)	m2		
		3,73 * 2,90	m2	10,817	
				RAZEM	10,817
13.3		INNE			
195 d.13.3	KNKRB 2 1405-02	Malowanie grzejników żebrowych	m		
		5 * 0,08	m	0,400	
				RAZEM	0,400
196 d.13.3	KNR 4-04 1105-01 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość 15 km	m3		
		3,24 * 0,02	m3	0,065	
				RAZEM	0,065
14		PARTER - POMIESZCZENIE NR 13			
14.1		STOLARKA DRZWIOWA (MALOWANIE OSCIEŻNICY)			
197 d.14.1	KNR-W 4-01 1212-05 analogia	Malowanie dwukrotne zamontowanej ościeżnicy - analogia do - Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2		
		1,00	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
14.2		SUFIT (PRACE NAPRAWCZE I WYKOŃCZENIOWE)			
198 d.14.2	analiza indywidualna	Wymiana uszkodzonych płyt z prasowanej wełny mineralnej o wym. 60x60x1.5 cm.	m2		
		((2,77 * 3,72) - 1,00) * 30%	m2	2,791	
				RAZEM	2,791
199 d.14.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów (sufit podwieszony - kasetonowy)	m2		
		(2,77 * 3,72) - 1,00	m2	9,304	
				RAZEM	9,304
14.3		POSADZKI (PRACE NAPRAWCZE I WYKOŃCZENIOWE)			
200 d.14.3	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		(2,77 * 3,72) - 1,00	m2	9,304	
				RAZEM	9,304
201 d.14.3	KNR AT-40 0106-01 analogia	Usunięcie warstwy kleju poprzez frezowanie - analogia do _ Usunięcie starych izolacji z papy	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		9,30	m2	9,300	
				RAZEM	9,300
202 d.14.3	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m2		
		14,36	m2	14,360	
				RAZEM	14,360
203 d.14.3	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze 2 mm zatarte na gładko	m2		
		14,36	m2	14,360	
				RAZEM	14,360
204 d.14.3	KNR-W 2-02 1105-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm (całkowita grubość 3 mm)	m2		
		14,36	m2	14,360	
				RAZEM	14,360
205 d.14.3	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładziny Tarkett Granit (homogeniczna)	m2		
		9,30	m2	9,300	
				RAZEM	9,300
206 d.14.3	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		9,30	m2	9,300	
				RAZEM	9,300
207 d.14.3	TZKNBK XI 0807-98 analogia	Wywinięcie i przyklejenie cokolika z wykładziny tarkett na wys. 10 cm - analogia do - Ułożenie cokolika z listwy z polichloru winylu	m		
		(1,77 + 1,77 + 3,72 + 3,72 + 1,42 + 1,42)	m	13,820	
				RAZEM	13,820
14.4		DEMONTAŻ ŻALUZJI			
208 d.14.4	analiza indywidualna	Demontaż żaluzji, usunięcie wieszaków, naprawa miejsc po montażu.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
14.5		INNE			
209 d.14.5	KNKRB 2 1405-02	Malowanie grzejników żebranych	m		
		5 * 0,08	m	0,400	
				RAZEM	0,400
210 d.14.5	KNR 4-03 1131-06	Demontaż skrzynki z kodem dostępu - analogia do - Demontaż przekaźników czasowych o 12 przyłączonych przewodach	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
211 d.14.5	KNR 13-25 1104-03	Wykonanie prac wykończeniowych po zdemontowanych skrzynkach kodujących - analogia do - Zaślepienie otworów montażowych prostokątnych lub kwadratowych o obwodzie do 350 mm na elewacjach zestawów automatyki	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
212 d.14.5	KNR 4-04 1105-01 1105-02	Transport gruzu samochodem samowładoczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 15 km	m3		
		2,79 * 0,02 + 9,30 * 0,02 + 9,30 * 0,02	m3	0,428	
				RAZEM	0,428
15		PIĘTRO - KORYTARZ			
15.1		SUFIT (PRACE NAPRAWCZE I WYKOŃCZENIOWE)			
213 d.15.1	analiza indywidualna	Wymiana uszkodzonych płyt z prasowanej wełny mineralnej o wym. 60x60x1.5 cm.	m2		
		((25,10 * 1,95) + (3,85 * 5,30) + (4,06 * 3,00) + (0,50 * 3)) * 30%	m2	24,909	
				RAZEM	24,909

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
214 d.15.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów (sufit podwieszony - kasetonowy)	m2		
		(25,10 * 1,95) + (3,85 * 5,30) + (4,06 * 3,00) + (0,50 * 3)	m2	83,030	
				RAZEM	83,030
15.2		USUNIĘCIE ŻALUZJI			
215 d.15.2	analiza indywidualna	Demontaż żaluzji, usunięcie wieszaków, naprawa miejsc po montażu.	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
15.3		INNE			
216 d.15.3	KNKRB 2 1405-02	Malowanie grzejników żebrowych	m		
		5 * 0,08	m	0,400	
				RAZEM	0,400
217 d.15.3	KNR 4-04 1105-01 1105-02	Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 15 km	m3		
		24,91 * 0,02	m3	0,498	
				RAZEM	0,498
16		PIĘTRO - POMIESZCZENIE NR 31			
16.1		STOLARKA DRZWIOWA (MALOWANIE OSCIEŻNICY)			
218 d.16.1	KNR-W 4-01 1212-05 analogia	Malowanie dwukrotne zamontowanej ościeżnicy - analogia do - Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2		
		1,00	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
16.2		ŚCIANY (PRACE NAPRAWCZE I WYKOŃCZENIOWE)			
219 d.16.2	kalk. własna	Skasowanie wykwitów (zacieków) Krotność = 3	m2		
		0,50 * 1,50	m2	0,750	
				RAZEM	0,750
220 d.16.2	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m2		
		0,75	m2	0,750	
				RAZEM	0,750
221 d.16.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian (malowanie tapety)	m2		
		0,75	m2	0,750	
				RAZEM	0,750
16.3		SUFIT (PRACE NAPRAWCZE I WYKOŃCZENIOWE)			
222 d.16.3	analiza indywidualna	Wymiana uszkodzonych płyt z prasowanej wełny mineralnej o wym. 60x60x1.5 cm.	m2		
		((4,80 + 6,35) / 2 * 2,88) * 30%	m2	4,817	
				RAZEM	4,817
223 d.16.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów (sufit podwieszony - kasetonowy)	m2		
		(4,80 + 6,35) / 2 * 2,88	m2	16,056	
				RAZEM	16,056
16.4		DEMONTAŻ ŻALUZJI			
224 d.16.4	analiza indywidualna	Demontaż żaluzji, usunięcie wieszaków, naprawa miejsc po montażu.	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
16.5		INNE			
225 d.16.5	KNKRB 2 1405-02	Malowanie grzejników żebrowych	m		
		7 * 0,08	m	0,560	
				RAZEM	0,560

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
226 d.16.5	KNR 4-04 1105-01 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość 15 km	m3		
		4,82 * 0,02	m3	0,096	
				RAZEM	0,096
17		PIĘTRO - POMIESZCZENIE NR 30			
17.1		STOLARKA DRZWIOWA (MALOWANIE OSCIEŻNICY)			
227 d.17.1	KNR-W 4-01 1212-05 analogia	Malowanie dwukrotne zamontowanej ościeżnicy - analogia do - Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2		
		1,00	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
17.2		SUFIT (PRACE NAPRAWCZE I WYKOŃCZENIOWE)			
228 d.17.2	analiza indywidualna	Wymiana uszkodzonych płyt z prasowanej wełny mineralnej o wym. 60x60x1.5 cm.	m2		
		(3,77 * 4,85) * 30%	m2	5,485	
				RAZEM	5,485
229 d.17.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów (sufit podwieszony - kasetonowy)	m2		
		3,77 * 4,85	m2	18,285	
				RAZEM	18,285
230 d.17.2	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichloru winylu klejone	m		
		(3,77 + 4,85 + 2,08 + 3,16)	m	13,860	
				RAZEM	13,860
17.3		INNE			
231 d.17.3	KNKRB 2 1405-02	Malowanie grzejników żebrowych	m		
		6 * 0,08	m	0,480	
				RAZEM	0,480
232 d.17.3	KNR 4-04 1105-01 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość 15 km	m3		
		5,48 * 0,02	m3	0,110	
				RAZEM	0,110
18		PIĘTRO - POMIESZCZENIE NR 31A			
18.1		STOLARKA DRZWIOWA (MALOWANIE OSCIEŻNICY)			
233 d.18.1	KNR-W 4-01 1212-05 analogia	Malowanie dwukrotne zamontowanej ościeżnicy - analogia do - Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2		
		1,00	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
18.2		SUFIT (PRACE NAPRAWCZE I WYKOŃCZENIOWE)			
234 d.18.2	analiza indywidualna	Wymiana uszkodzonych płyt z prasowanej wełny mineralnej o wym. 60x60x1.5 cm.	m2		
		(4,28 * 4,81) * 30%	m2	6,176	
				RAZEM	6,176
235 d.18.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów (sufit podwieszony - kasetonowy)	m2		
		4,28 * 4,81	m2	20,587	
				RAZEM	20,587
18.3		INNE			
236 d.18.3	KNKRB 2 1405-02	Malowanie grzejników żebrowych	m		
		7 * 0,08	m	0,560	
				RAZEM	0,560
237 d.18.3	KNR 4-04 1105-01 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość 15 km	m3		
		6,18 * 0,02	m3	0,124	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	0,124
19		PIĘTRO - POMIESZCZENIE NR 24			
19.1		STOLARKA DRZWIOWA (MALOWANIE OSCIEŻNICY)			
238 d.19.1	KNR-W 4-01 1212-05 analogia	Malowanie dwukrotne zamontowanej ościeżnicy - analogia do - Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2		
		1,00	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
19.2		ŚCIANY (PRACE NAPRAWCZE I WYKOŃCZENIOWE)			
239 d.19.2	KNR 4-01 0705-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych - analogia do - Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy	m		
		3,20 * 2	m	6,400	
				RAZEM	6,400
240 d.19.2	KNNR-W 3 0602-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat. II z zaprawy cem.-wap. na ścianach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych na ścianach płaskich i słupach prostokątnych, do 5 m2 w jednym miejscu	m2		
		8,60	m2	8,600	
				RAZEM	8,600
241 d.19.2	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
242 d.19.2	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m2		
		(5,11 + 3,78) * 3,05	m2	27,115	
				RAZEM	27,115
243 d.19.2	KNKRB 2 0803-09	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianie z elementów prefabrykowanych i betonów	m2		
		27,11	m2	27,110	
				RAZEM	27,110
244 d.19.2	KNR 4-01 1205-04	Układanie tapet wytłaczanych na styk - typu Systexx (tkanina szklana)	m2		
		11,38	m2	11,380	
				RAZEM	11,380
245 d.19.2	KNR-W 4-01 1204-09	Dwukrotne malowanie tapet Krotność = 2	m2		
		27,11	m2	27,110	
				RAZEM	27,110
19.3		SUFIT (PRACE NAPRAWCZE I WYKOŃCZENIOWE)			
246 d.19.3	KNR 9-29 0215-01	Demontaż rusztu pojedynczego obudowy sufitu podwieszonego z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni demontażu do 5 m2 - rozstaw profili do 50 cm	m2		
		(2,4 * 2,4) - 0,50	m2	5,260	
				RAZEM	5,260
247 d.19.3	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m2		
		5,26	m2	5,260	
				RAZEM	5,260
248 d.19.3	analiza indywidualna	Wymiana uszkodzonych płyt z prasowanej wełny mineralnej o wym. 60x60x1.5 cm.	m2		
		((5,10 * 3,78) - 0,5) - ((2,40 * 2,40) - 0,50) * 30%	m2	17,200	
				RAZEM	17,200
249 d.19.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów (sufit podwieszony - kasetonowy)	m2		
		0	m2	0,000	
				RAZEM	0,000
19.4		POSADZKI (PRACE NAPRAWCZE I WYKOŃCZENIOWE)			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
250 d.19.4	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		(5,11 * 3,78) - (2,11 * 2,11)	m2	14,864	
				RAZEM	14,864
251 d.19.4	KNR AT-40 0106-01 analogia	Usunięcie warstwy kleju poprzez frezowanie - analogia do _ Usunięcie starych izolacji z papy	m2		
		(5,10 * 3,78) - 0,5	m2	18,778	
				RAZEM	18,778
252 d.19.4	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m2		
		14,36	m2	14,360	
				RAZEM	14,360
253 d.19.4	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze 2 mm zatarte na gładko	m2		
		14,36	m2	14,360	
				RAZEM	14,360
254 d.19.4	KNR-W 2-02 1105-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm (całkowita grubość 3 mm)	m2		
		14,36	m2	14,360	
				RAZEM	14,360
255 d.19.4	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładziny Tarkett Granit (homogeniczna)	m2		
		18,78	m2	18,780	
				RAZEM	18,780
256 d.19.4	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		18,78	m2	18,780	
				RAZEM	18,780
257 d.19.4	TZKBNK XI 0807-98 analogia	Wywiniecie i przyklejenie cokolika z wykładziny tarkett na wys. 10 cm - analogia do - Ułożenie cokolika z listwy z polichloru winylu	m		
		5,11 + 3,78 + 5,11 + 3,78	m	17,780	
				RAZEM	17,780
19.5		DEMONTAŻ ŻALUZJI			
258 d.19.5	analiza indywidualna	Demontaż żaluzji, usunięcie wieszaków, naprawa miejsc po montażu.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
19.6		INNE			
259 d.19.6	KNKRB 2 1405-02	Malowanie grzejników żebrowych	m		
		11 * 0,08	m	0,880	
				RAZEM	0,880
260 d.19.6	KNR 4-04 1105-01 1105-02	Transport gruzu samochodem samowytładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 15 km	m3		
		0,1 * 0,05 * 5 + 0,50 + 5,76 * 0,05 + 14,77 * 0,16 + 8,60 * 0,02 + 8,60 * 0,01 + 3,30 * 0,02 + 3,30 * 0,01 + 17,20 * 0,02 + 14,86 * 0,02 + 14,86 * 0,01	m3	4,323	
				RAZEM	4,323
20		PIĘTRO - POMIESZCZENIE NR 25			
20.1		STOLARKA DRZWIOWA (MALOWANIE OSCIEŻNICY)			
261 d.20.1	KNR-W 4-01 1212-05 analogia	Malowanie dwukrotne zamontowanej ościeżnicy - analogia do - Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2		
		1,00	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
20.2		SUFIT (PRACE NAPRAWCZE I WYKONCZENIOWE)			
262 d.20.2	analiza indywidualna	Wymiana uszkodzonych płyt z prasowanej wełny mineralnej o wym. 60x60x1.5 cm.	m2		
		(5,20 * 3,90) * 30%	m2	6,084	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	6,084
263 d.20.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów (sufit podwieszony - kasetonowy)	m2		
		5,20 * 3,90	m2	20,280	
				RAZEM	20,280
20.3		INNE			
264 d.20.3	KNKRB 2 1405-02	Malowanie grzejników żebrowych	m		
		4 * 0,08	m	0,320	
				RAZEM	0,320
265 d.20.3	KNR 4-03 1131-06	Demontaż skrzynki z kodem dostępu - analogia do - Demontaż przekaźników czasowych o 12 przyłączonych przewodach	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
266 d.20.3	KNR 13-25 1104-03	Wykonanie prac wykończeniowych po zdemontowanych skrzynkach kodujących - analogia do - Zaślepienie otworów montażowych prostokątnych lub kwadratowych o obwodzie do 350 mm na elewacjach zestawów automatyki	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
267 d.20.3	KNR 4-04 1105-01 1105-02	Transport gruzu samochodem samowładoczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 15 km	m3		
		6,08 * 0,02	m3	0,122	
				RAZEM	0,122
21		PIĘTRO - POMIESZCZENIE NR 26			
21.1		STOLARKA DRZWIOWA (MALOWANIE OSCIEŻNICY)			
268 d.21.1	KNR-W 4-01 1212-05 analogia	Malowanie dwukrotne zamontowanej ościeżnicy - analogia do - Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2		
		1,00	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
21.2		SUFIT (PRACE NAPRAWCZE I WYKOŃCZENIOWE)			
269 d.21.2	analiza indywidualna	Wymiana uszkodzonych płyt z prasowanej wełny mineralnej o wym. 60x60x1.5 cm.	m2		
		(5,20 * 3,80) * 30%	m2	5,928	
				RAZEM	5,928
270 d.21.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów (sufit podwieszony - kasetonowy)	m2		
		5,20 * 3,80	m2	19,760	
				RAZEM	19,760
21.3		DEMONTAŻ ŻALUZJI			
271 d.21.3	analiza indywidualna	Demontaż żaluzji, usunięcie wieszaków, naprawa miejsc po montażu.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
21.4		INNE			
272 d.21.4	KNKRB 2 1405-02	Malowanie grzejników żebrowych	m		
		7 * 0,08	m	0,560	
				RAZEM	0,560
273 d.21.4	KNR 4-04 1105-01 1105-02	Transport gruzu samochodem samowładoczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 15 km	m3		
		5,93 * 0,02	m3	0,119	
				RAZEM	0,119

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
22		PIĘTRO - POMIESZCZENIE NR 27			
22.1		STOLARKA DRZWIOWA (MALOWANIE OSCIEŻNICY)			
274 d.22.1	KNR-W 4-01 1212-05 analogia	Malowanie dwukrotne zamontowanej ościeżnicy - analogia do - Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2		
		1,00	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
275 d.22.1	KNNR 2 1103-01	Wymiana skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych	m2		
		1,60	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
22.2		SUFIT (PRACE NAPRAWCZE I WYKOŃCZENIOWE)			
276 d.22.2	analiza indywidualna	Wymiana uszkodzonych płyt z prasowanej wełny mineralnej o wym. 60x60x1.5 cm.	m2		
		(5,16 * 2,84) * 30%	m2	4,396	
				RAZEM	4,396
277 d.22.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów (sufit podwieszony - kasetonowy)	m2		
		5,16 * 2,84	m2	14,654	
				RAZEM	14,654
22.3		DEMONTAŻ ŻALUZJI			
278 d.22.3	analiza indywidualna	Demontaż żaluzji, usunięcie wieszaków, naprawa miejsc po montażu.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
22.4		INNE			
279 d.22.4	KNKRB 2 1405-02	Malowanie grzejników żebrowych	m		
		6 * 0,08	m	0,480	
				RAZEM	0,480
280 d.22.4	KNR 4-03 1131-06	Demontaż skrzynki z kodem dostępu - analogia do - Demontaż przekaźników czasowych o 12 przyłączonych przewodach	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
281 d.22.4	KNR 13-25 1104-03	Wykonanie prac wykończeniowych po zdemontowanych skrzynkach kodujących - analogia do - Zaślepienie otworów montażowych prostokątnych lub kwadratowych o obwodzie do 350 mm na elewacjach zestawów automatyki	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
282 d.22.4	KNR 4-04 1105-01 1105-02	Transport gruzu samochodem samowładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 15 km	m3		
		4,40 * 0,02	m3	0,088	
				RAZEM	0,088
23		PIĘTRO - POMIESZCZENIE NR 28			
23.1		STOLARKA DRZWIOWA (MALOWANIE OSCIEŻNICY)			
283 d.23.1	KNR-W 4-01 1212-05 analogia	Malowanie dwukrotne zamontowanej ościeżnicy - analogia do - Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2		
		1,00	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
23.2		SUFIT (PRACE NAPRAWCZE I WYKOŃCZENIOWE)			
284 d.23.2	analiza indywidualna	Wymiana uszkodzonych płyt z prasowanej wełny mineralnej o wym. 60x60x1.5 cm.	m2		
		(5,16 * 2,84) * 30%	m2	4,396	
				RAZEM	4,396

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
285 d.23.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów (sufit podwieszony - kasetonowy)	m2		
		5,16 * 2,84	m2	14,654	
				RAZEM	14,654
23.3		DEMONTAŻ ŻALUZJI			
286 d.23.3	analiza indywidualna	Demontaż żaluzji, usunięcie wieszaków, naprawa miejsc po montażu.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
23.4		INNE			
287 d.23.4	KNKRB 2 1405-02	Malowanie grzejników żebrowych	m		
		6 * 0,08	m	0,480	
				RAZEM	0,480
288 d.23.4	KNR 4-03 1131-06	Demontaż skrzynki z kodem dostępu - analogia do - Demontaż przekaźników czasowych o 12 przyłączonych przewodach	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
289 d.23.4	KNR 13-25 1104-03	Wykonanie prac wykończeniowych po zdemontowanych skrzynkach kodujących - analogia do - Zaślepienie otworów montażowych prostokątnych lub kwadratowych o obwodzie do 350 mm na elewacjach zestawów automatyki	szt.		
		4,40 * 0,02	szt.	0,088	
				RAZEM	0,088
24		PIĘTRO - POMIESZCZENIE NR 29			
24.1		STOLARKA DRZWIOWA (MALOWANIE OSCIEŻNICY)			
290 d.24.1	KNR-W 4-01 1212-05 analogia	Malowanie dwukrotne zamontowanej ościeżnicy - analogia do - Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2		
		1,00	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
24.2		SUFIT (PRACE NAPRAWCZE I WYKOŃCZENIOWE)			
291 d.24.2	analiza indywidualna	Wymiana uszkodzonych płyt z prasowanej wełny mineralnej o wym. 60x60x1.5 cm.	m2		
		(5,15 * 2,90) * 30%	m2	4,481	
		Obmiar dodatkowy: 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	4,481
				RAZEM	1,000
292 d.24.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów (sufit podwieszony - kasetonowy)	m2		
		5,15 * 2,90	m2	14,935	
				RAZEM	14,935
24.3		DEMONTAŻ ŻALUZJI			
293 d.24.3	analiza indywidualna	Demontaż żaluzji, usunięcie wieszaków, naprawa miejsc po montażu.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
24.4		INNE			
294 d.24.4	KNKRB 2 1405-02	Malowanie grzejników żebrowych	m		
		6 * 0,08	m	0,480	
				RAZEM	0,480
295 d.24.4	KNR 4-04 1105-01 1105-02	Transport gruzu samochodem samowytładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 15 km	m3		
		4,48 * 0,02	m3	0,090	
				RAZEM	0,090

25		PIĘTRO - POMIESZCZENIE NR 30			
25.1		STOLARKA DRZWIOWA (MALOWANIE OSCIEŻNICY)			
296 d.25.1	KNR-W 4-01 1212-05 analogia	Malowanie dwukrotne zamontowanej ościeżnicy - analogia do - Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2		
		1,00	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
25.2		SUFIT (PRACE NAPRAWCZE I WYKOŃCZENIOWE)			
297 d.25.2	analiza indywidualna	Wymiana uszkodzonych płyt z prasowanej wełny mineralnej o wym. 60x60x1.5 cm.	m2		
		(5,13 * 2,89) * 30%	m2	4,448	
				RAZEM	4,448
298 d.25.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów (sufit podwieszony - kasetonowy)	m2		
		5,13 * 2,89	m2	14,826	
				RAZEM	14,826
25.3		DEMONTAŻ ŻALUZJI			
299 d.25.3	analiza indywidualna	Demontaż żaluzji, usunięcie wieszaków, naprawa miejsc po montażu.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
25.4		INNE			
300 d.25.4	KNKRB 2 1405-02	Malowanie grzejników żebrowych	m		
		6 * 0,08	m	0,480	
				RAZEM	0,480
301 d.25.4	KNR 4-04 1105-01 1105-02	Transport gruzu samochodem samowładoczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 15 km	m3		
		4,45 * 0,02	m3	0,089	
				RAZEM	0,089
26		PIĘTRO - POMIESZCZENIE NR 32			
26.1		STOLARKA DRZWIOWA (MALOWANIE OSCIEŻNICY)			
302 d.26.1	KNR-W 4-01 1212-05 analogia	Malowanie dwukrotne zamontowanej ościeżnicy - analogia do - Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2		
		1,00	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
26.2		SUFIT (PRACE NAPRAWCZE I WYKOŃCZENIOWE)			
303 d.26.2	analiza indywidualna	Wymiana uszkodzonych płyt z prasowanej wełny mineralnej o wym. 60x60x1.5 cm.	m2		
		(3,77 * 3,89) * 30%	m2	4,400	
				RAZEM	4,400
304 d.26.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów (sufit podwieszony - kasetonowy)	m2		
		3,77 * 3,89	m2	14,665	
				RAZEM	14,665
26.3		DEMONTAŻ ŻALUZJI			
305 d.26.3	analiza indywidualna	Demontaż żaluzji, usunięcie wieszaków, naprawa miejsc po montażu.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
26.4		INNE			
306 d.26.4	KNKRB 2 1405-02	Malowanie grzejników żebrowych	m		
		6 * 0,08	m	0,480	
				RAZEM	0,480

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
307 d.26.4	KNR 4-04 1105-01 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość 15 km	m3		
		4,40 * 0,02	m3	0,088	
				RAZEM	0,088
27		PIĘTRO - POMIESZCZENIE NR 33			
27.1		STOLARKA DRZWIOWA (MALOWANIE OSCIEŻNICY)			
308 d.27.1	KNR-W 4-01 1212-05 analogia	Malowanie dwukrotne zamontowanej ościeżnicy - analogia do - Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2		
		1,00	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
27.2		SUFIT (PRACE NAPRAWCZE I WYKOŃCZENIOWE)			
309 d.27.2	analiza indywidualna	Wymiana uszkodzonych płyt z prasowanej wełny mineralnej o wym. 60x60x1.5 cm.	m2		
		(3,77 * 3,76) * 30%	m2	4,253	
		Obmiar dodatkowy: 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	4,253
				RAZEM	1,000
310 d.27.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów (sufit podwieszony - kasetonowy)	m2		
		3,77 * 3,76	m2	14,175	
				RAZEM	14,175
27.3		DEMONTAŻ ŻALUZJI			
311 d.27.3	analiza indywidualna	Demontaż żaluzji, usunięcie wieszaków, naprawa miejsc po montażu.3,77*3,89	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
27.4		INNE			
312 d.27.4	KNKRB 2 1405-02	Malowanie grzejników żebrowych	m		
		6 * 0,08	m	0,480	
				RAZEM	0,480
313 d.27.4	KNR 4-03 1131-06	Demontaż skrzynki z kodem dostępu - analogia do - Demontaż przekaźników czasowych o 12 przyłączonych przewodach	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
314 d.27.4	KNR 13-25 1104-03	Wykonanie prac wykończeniowych po zdemontowanych skrzynkach kodujących - analogia do - Zaślepienie otworów montażowych prostokątnych lub kwadratowych o obwodzie do 350 mm na elewacjach zestawów automatyki	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
315 d.27.4	KNR 4-04 1105-01 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość 15 km	m3		
		4,25 * 0,02	m3	0,085	
				RAZEM	0,085
28		PIĘTRO - POMIESZCZENIE NR 34			
28.1		STOLARKA DRZWIOWA (MALOWANIE OSCIEŻNICY)			
316 d.28.1	KNR-W 4-01 1212-05 analogia	Malowanie dwukrotne zamontowanej ościeżnicy - analogia do - Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2		
		1,00	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
28.2		SUFIT (PRACE NAPRAWCZE I WYKOŃCZENIOWE)			
317 d.28.2	analiza indywidualna	Wymiana uszkodzonych płyt z prasowanej wełny mineralnej o wym. 60x60x1.5 cm.	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(3,77 * 2,97) * 30%	m2	3,359	
				RAZEM	3,359
318 d.28.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów (sufit podwieszony - kasetonowy)	m2		
		3,77 * 2,97	m2	11,197	
				RAZEM	11,197
28.3		DEMONTAŻ ŻALUZJI			
319 d.28.3	analiza indywidualna	Demontaż żaluzji, usunięcie wieszaków, naprawa miejsc po montażu.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
28.4		INNE			
320 d.28.4	KNKR B 2 1405-02	Malowanie grzejników żebranych	m		
		3 * 0,08	m	0,240	
				RAZEM	0,240
321 d.28.4	KNR 4-04 1105-01 1105-02	Transport gruzu samochodem samowładowniczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 15 km	m3		
		3,36 * 0,02	m3	0,067	
				RAZEM	0,067
29		PIĘTRO - POMIESZCZENIE NR 35			
29.1		STOLARKA DRZWIOWA (MALOWANIE OSCIEŻNICY)			
322 d.29.1	KNR-W 4-01 1212-05 analogia	Malowanie dwukrotne zamontowanej ościeżnicy - analogia do - Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2		
		1,00	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
29.2		SUFIT (PRACE NAPRAWCZE I WYKOŃCZENIOWE)			
323 d.29.2	analiza indywidualna	Wymiana uszkodzonych płyt z prasowanej wełny mineralnej o wym. 60x60x1.5 cm.	m2		
		(4,84 * 3,75) * 30%	m2	5,445	
				RAZEM	5,445
324 d.29.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów (sufit podwieszony - kasetonowy)	m2		
		4,84 * 3,75	m2	18,150	
				RAZEM	18,150
29.3		POSADZKI (PRACE NAPRAWCZE I WYKOŃCZENIOWE)			
325 d.29.3	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		4,84 * 3,75	m2	18,150	
				RAZEM	18,150
326 d.29.3	KNR AT-40 0106-01 analogia	Usunięcie warstwy kleju poprzez frezowanie - analogia do _ Usunięcie starych izolacji z papy	m2		
		18,15	m2	18,150	
				RAZEM	18,150
327 d.29.3	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m2		
		14,36	m2	14,360	
				RAZEM	14,360
328 d.29.3	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze 2 mm zatarte na gładko	m2		
		14,36	m2	14,360	
				RAZEM	14,360
329 d.29.3	KNR-W 2-02 1105-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm (całkowita grubość 3 mm)	m2		
		14,36	m2	14,360	
				RAZEM	14,360

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
330 d.29.3	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładziny Tarkett Granit (homogeniczna)	m2		
		18,15	m2	18,150	
				RAZEM	18,150
331 d.29.3	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		18,15	m2	18,150	
				RAZEM	18,150
332 d.29.3	TZKNBK XI 0807-98 analogia	Wywinięcie i przyklejenie cokolika z wykładziny tarkett na wys. 10 cm - analogia do - Ułożenie cokolika z listwy z polichloru winylu	m		
		(4,84 + 3,75 + 4,84 + 3,75)	m	17,180	
				RAZEM	17,180
29.4		DEMONTAŻ ŻALUZJI			
333 d.29.4	analiza indywidualna	Demontaż żaluzji, usunięcie wieszaków, naprawa miejsc po montażu.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
29.5		INNE			
334 d.29.5	KNKRB 2 1405-02	Malowanie grzejników żebrowych	m		
		10 * 0,08	m	0,800	
				RAZEM	0,800
335 d.29.5	KNR 4-03 1131-06	Demontaż skrzynki z kodem dostępu - analogia do - Demontaż przekaźników czasowych o 12 przyłączonych przewodach	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
336 d.29.5	KNR 13-25 1104-03	Wykonanie prac wykończeniowych po zdemontowanych skrzynkach kodujących - analogia do - Zaślepienie otworów montażowych prostokątnych lub kwadratowych o obwodzie do 350 mm na elewacjach zestawów automatyki	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
337 d.29.5	KNR 4-04 1105-01 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 15 km	m3		
		5,44 * 0,02 + 18,15 * 0,02 + 18,15 * 0,01	m3	0,653	
				RAZEM	0,653
30		PIĘTRO - POMIESZCZENIE ARCHIWUM			
30.1		STOLARKA DRZWIOWA (MALOWANIE OSCIEŻNICY)			
338 d.30.1	KNR-W 4-01 1212-05 analogia	Malowanie dwukrotne zamontowanej ościeżnicy - analogia do - Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2		
		1,00	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
30.2		SUFIT (PRACE NAPRAWCZE I WYKOŃCZENIOWE)			
339 d.30.2	analiza indywidualna	Wymiana uszkodzonych płyt z prasowanej wełny mineralnej o wym. 60x60x1.5 cm.	m2		
		(3,77 * 2,77) * 30%	m2	3,133	
		Obmiar dodatkowy:	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	3,133
				RAZEM	1,000
340 d.30.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów (sufit podwieszony - kasetonowy)	m2		
		3,77 * 2,77	m2	10,443	
				RAZEM	10,443
30.3		DEMONTAŻ ŻALUZJI			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
341 d.30.3	analiza indywidualna	Demontaż żaluzji, usunięcie wieszaków, naprawa miejsc po montażu.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
30.4		INNE			
342 d.30.4	KNKRB 2 1405-02	Malowanie grzejników żebrowych	m		
		5 * 0,08	m	0,400	
				RAZEM	0,400
343 d.30.4	KNR 4-04 1105-01 1105-02	Transport gruzu samochodem samowładowniczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 15 km	m3		
		3,13 * 0,02	m3	0,063	
				RAZEM	0,063

Strona Tytułowa	1
Przedmiar	2
1 PARTER - KORYTARZ	2
2 PARTER - POMIESZCZENIE NR 1	2
3 PARTER - POMIESZCZENIE NR 2	3
4 PARTER - POMIESZCZENIE NR 3	5
5 PARTER - POMIESZCZENIE NR 4 (ZAPLECZE)	6
6 PARTER - POMIESZCZENIE NR 5	7
7 PARTER - POMIESZCZENIE NR 6	8
8 PARTER - POMIESZCZENIE NR 7	9
9 PARTER - POMIESZCZENIE NR 8	11
10 PARTER - POMIESZCZENIE NR 9	12
11 PARTER - POMIESZCZENIE NR 10	13
12 PARTER - POMIESZCZENIE NR 11	15
13 PARTER - POMIESZCZENIE NR 12	17
14 PARTER - POMIESZCZENIE NR 13	17
15 PIĘTRO - KORYTARZ	18
16 PIĘTRO - POMIESZCZENIE NR 31	19
17 PIĘTRO - POMIESZCZENIE NR 30	20
18 PIĘTRO - POMIESZCZENIE NR 31A	20
19 PIĘTRO - POMIESZCZENIE NR 24	21
20 PIĘTRO - POMIESZCZENIE NR 25	22
21 PIĘTRO - POMIESZCZENIE NR 26	23
22 PIĘTRO - POMIESZCZENIE NR 27	24
23 PIĘTRO - POMIESZCZENIE NR 28	24
24 PIĘTRO - POMIESZCZENIE NR 29	25
25 PIĘTRO - POMIESZCZENIE NR 30	26
26 PIĘTRO - POMIESZCZENIE NR 32	26
27 PIĘTRO - POMIESZCZENIE NR 33	27
28 PIĘTRO - POMIESZCZENIE NR 34	27
29 PIĘTRO - POMIESZCZENIE NR 35	28
30 PIĘTRO - POMIESZCZENIE ARCHIWUM	29
Spis treści	31