

Załącznik nr 3 do Zaproszenia

OGÓLNY ZAKRES ROBÓT

Wymiana rynien i rur spustowych w budynku Urzędu Skarbowego w Trzebnicy położonym przy ul. Prusickiej 2.

Do wymiany przewidziane są:

- rynny z blachy ocynkowanej o śr. 150 mm nie nadające się do dalszego użytku o łącznej długości 46 m.
- rury spustowe z blachy ocynkowanej o śr. 100 mm nie nadające się do dalszego użytku o łącznej długości 41 m.

Zakres prac obejmuje:

- demontaż istniejących rynien i rur spustowych oraz ich utylizację,
- dostawę i montaż nowych rynien i rur spustowych wykonanych z blachy tytan cynk gwarantujących wysoką odporność na korozję, wilgoć i różnice temperatur oraz montaż kolan do rur spustowych i zbiorniczków przy rynnach z blachy ocynkowanej.

Po zakończeniu prac, najpóźniej w dniu odbioru końcowego, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wraz innymi dokumentami odbiorowymi kartę odpadu po utylizacji rynien i rur spustowych lub oświadczenie, że wykorzystał zdemontowane elementy do własnych potrzeb.