



1. Podkład gruntujący
2. Zaprawa klejowa
3. Styropian EPS 032 gr. 14CM
4. Zaprawa klejowa do warstwy zbrojonej
5. Siatka zbrojąca z włókna szklanego x2 do wys. 300cm nad teren
6. Podkład tynkarski
7. Cienkowarstwowy mineralny tynk strukturalny, uziarnienie: 1,5mm
8. Styropian XPS – ($\lambda=0,038W/mK$) gr. 16cm
9. Izolacja z folii kubelkowej kubelkami do ściany sytemowo
10. Listwa okapnikowa PCV
11. Preparat gruntujący pod farbę silikonową
12. Farba silikonowa wg NCS
13. Tynk mozaikowy na masie podkładowej systemowo
14. Hydroizolacja
15. listwa wykończeniowa
16. Aluminiowa, perforowana listwa narożna

UWAGA:
PRZED PODJĘCIEM PRAC NALEŻY DOKONAĆ POMIARÓW Z NATURY

DOLNOŚLĄSKA		Agnieszka Cena-Soroko, Jerzy Żurawski ul. Pełczyńska 11, 51-180 Wrocław
AGENCJA ENERGII I ŚRODOWISKA s.c.		
PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU URZĘDU SKARBOWEGO W GŁOGOWIE		NR RYSUNKU 5/W
COKÓŁ		SKALA: 1:20
OBIEKT:	BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, UL. A. MICKIEWICZA 53, 67-200 GŁOGÓW DZ. NR 111/7, OBRĘB-0001 NADODRZE	BRANŻA: ARCH
INWESTOR:	IZBA SKARBOWA WE WROCŁAWIU UL. POWSTAŃCÓW ŚL. 24,26, 53-333 WROCŁAW	10.11.2016
PROJEKTANT: ARCHITEKTURA:	ARCH. AGNIESZKA CENA-SOROKO nr upr. 69/84/WBPP w specjalności architektonicznej	