

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Dźwiękowy System Ostrzegawczy DSO
Trasy kablowe - budynek wysoki
ADRES INWESTYCJI : Budynek Urzędu Skarbowego ul. Uczniowska 21, 58-306 Wałbrzych
INWESTOR : Izba Skarbowa we Wrocławiu
ADRES INWESTORA : ul. Powstańców Śląskich 24, 26 53-333 Wrocław
BRANŻA : ELEKTRYCZNA, NISKOPRADOWA

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% Rbezp, Sbezp
Zysk [Z]	% Rbezp, Sbezp
Zakład_Czynny [Z0]	% Rbezp, Sbezp
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(Rbezp)+Z(Rbezp)+Z0(Rbezp), M, S+Kp(Sbezp)+Z(Sbezp)+Z0(Sbezp))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

1. Kosztorys sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. nr202 poz.2072 z późniejszymi zmianami z 2004 r.)
2. Kosztorys sporządzono w oparciu o projekt instalacji elektrycznych wewnętrznych
3. Kosztorys sporządzono metodą kalkulacji szczegółowej cen jednostkowych.
4. Wskaźniki narzutów i ceny jednostkowe robocizny, sprzętu i materiałów przyjęto w oparciu o "Informację o cenach czynników produkcji za 4 kwartał 2016" SEKOCENBUD oraz cen katalogowych producentów urządzeń

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Trasy kablowe			
1.1		Mechaniczne wiercenie otworów w stropach betonowych wiertnicą diamentową 18	kpl kpl	18.000	
				RAZEM	18
1.2		Demontaż i ponowna budowa drzwi rewizyjnych do szachtów 9	kpl kpl	9.000	
				RAZEM	9
1.3	KNNR 5 1104-06	Elementy konstrukcyjne, przykręcenie do gotowego podłoża na stropie, 2 mocowania 64	szt szt	64.000	
				RAZEM	64
1.4	KNNR 5 1105-07	Korytka przykręcane do gotowych otworów, szerokość do 100 mm 32	m m	32.000	
				RAZEM	32

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Robotnicy	r-g	11.1040		
RAZEM					

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- kсы- ma- lny	Ra- bat za- sto- wa- ny
1.	Demontaż i ponowna budowa drzwi rewizyjnych do szachtów	szt	9.0000		9.0000							
2.	Drabinka kablowa DGOD200/H60 E90	m	32.0000		32.0000							
3.	Mechaniczne wiercenie otworów w stropach betonowych wiertnicą diamentową długość do 40 cm, rura Fi do 160 mm	szt	18.0000		18.0000							
4.	uchwyty koryt o odporności ogniowej 90min	szt	64.0000		64.0000							
5.	Materiały inne (Materiały)	zł										
						RAZEM						

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
-----	-------	----	-------	------------	---------

Słownie:

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1.1 - 1.4	Trasy kablowe					
		Narzuty kosztorysu					
		RAZEM netto					
		VAT					
		Razem brutto					
Ogółem wartość kosztorysowa robót							
W tym:							
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							

Słownie: