
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Izolacja termiczna ścian wewnętrznych wełną mineralną, zabudowa szachtu po wykonaniu instalacji ppoż. w budynku Urzędu Skarbowego Wrocław-Fabryczna.
ADRES INWESTYCJI : Wrocław, ul. Ostrowskiego 5
INWESTOR : IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ WE WROCŁAWIU
ADRES INWESTORA : 53-333 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 24,26
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>
BRANŻA : Ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Jan Dąbrowski
DATA OPRACOWANIA : 24.04.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
24.04.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Izolacja termiczna ścian wewnętrznych wełną mineralną, zabudowa szachtu po wykonaniu instalacji ppoż. w budynku Urzędu Skarbowego Wrocław-Fabryczna.					
1	KNR 2-02 0609-12	Izolacje ciepłe i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na zaczynie gipsowym (6.80+8.0+4.90)*2.70	m ² m ²	 53.190	 53.190
				RAZEM	53.190
2	KNR-W 2-02 2003-09	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo 100-01 (6.80+8.0+4.90)*2.70	m ² m ²	 53.190	 53.190
				RAZEM	53.190
3	KNR K-05 0102-01 analogia	Mocowanie folii paroszczelnej na konstrukcji stelażu pod płyty G-K. 53.19	m ² m ²	 53.190	 53.190
				RAZEM	53.190
4	KNR 2-02 2004-01 analogia	Obud. szachtu płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.55-01 0.50*3.0+1.40*1.90*2	m ² m ²	 6.820	 6.820
				RAZEM	6.820
5	KNR-W 2-02 1026-01 analogia	Ościeżnice drewniane zwykle fabrycznie wykończone systemowe do skrzydeł drzwiowych. 0.80*1.80*2	m ² m ²	 2.880	 2.880
				RAZEM	2.880
6	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone 0.80*1.80*2	m ² m ²	 2.880	 2.880
				RAZEM	2.880
7	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem- w kolorze ścian pozostałych. 53.19+6.82	m ² m ²	 60.010	 60.010
				RAZEM	60.010
8	KNR-W 2-02 1124-06 analogia	Listwy przyściennie z systemowe do paneli- jak istniejące. 6.80+8.0+4.90	m m	 19.700	 19.700
				RAZEM	19.700
9	KNR-W 4-03 1122-02	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0 3+3+2	szt. szt.	 8.000	 8.000
				RAZEM	8.000
10	KNR 5-08 0109-05	Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd (śr. do 19mm podłoże inne niż beton) 0.50*8	m m	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
11	KNR 5-08 0209-02 analogia	Przewod wtykowy łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże nie-betonowe) układany w rurze. 0.50*8	m m	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
12	E-0508 1100-01	Montaż puszek uniwersalnej mocowan. na podłożu z gazobetonu lub gipsu z podłączeniem przewodów 8	szt. szt.	 8.000	 8.000
				RAZEM	8.000
13	E-0508 1100-05 analogia	Montaż gniazda wtyczkowego podwójnego z bolcem mocowan. na podłożu z płyt G-K z podłączeniem przewodów 8	szt. szt.	 8.000	 8.000
				RAZEM	8.000