

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA BIUROWEGO NA ARCHIWUM AKT, NA PARTERZE BUDYNKU
URZĘDU SKARBOWEGO WROCŁAW - FABRYCZNA
ADRES INWESTYCJI : ul. Ostrowskiego 5 we Wrocławiu
INWESTOR : IZBA SKARBOWA WE WROCŁAWIU
ADRES INWESTORA : ul. Powstańców Śląskich 24, 26 53-333 Wrocław

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Artur Wasylków
DATA OPRACOWANIA : 17.12.2016

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
17.12.2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Roboty rozbiórkowe	1	6
2	Ścianki działowe i zamurowania	7	12
3	Stolarka drzewiana	13	15
4	Posadzki, Sufity uzupełnienia	16	17
5	Roboty malarskie	18	19
6	Instalacje elektryczne	20	21

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR-W 4-01 d.1 0438-05	Rozebranie ścianek działowych z płyt g/k (1.78+0.66+2.70+3.84)*3.30 4.92*3.30 4.97*3.30	m ² m ² m ² m ²	 29.634 16.236 16.401	
				RAZEM	62.271
2	KNR 0-19 d.1 0928-04	Demontaż okien o pow. ponad 1.0 m ² (2.30+3.69+3.54+2.50)*2.0	m ² m ²	 24.060	
				RAZEM	24.060
3	KNR 0-19 d.1 0928-12	Demontaż drzwi 0.90*2.0 <nr1> 0.90*2.0 <nr2>	m ² m ² m ²	 1.800 1.800	
				RAZEM	3.600
4	KNR 0-19 d.1 0928-12	Demontaż drzwi do ponownego montażu 1.60*2.70*2<nr3>	m ² m ²	 8.640	
				RAZEM	8.640
5	KNR-W 2-02 d.1 2702-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych-demontaż (1.97+2.01)*1.0 (2.92+21.82+2.85)*1.0	m ² m ² m ²	 3.980 27.590	
				RAZEM	31.570
6	d.1 cena zakładowa	Dostawa kontenera do odbioru gruzu poz.1*0.12 poz.2*0.20 poz.3*0.20 poz.5*0.15 A (obliczenia pomocnicze) 3	kpl. kpl.	 7.473 4.812 0.720 4.736 ===== 17.741 3.000	
				RAZEM	3.000
2		Ścianki działowe i zamurowania			
7	KNR AT-43 d.2 0110-03	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na podwójnej metalowej konstrukcji nośnej grubości 100 mm , z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym (system 3.41.03) GK150 mm REI120 (1.97+2.01)*3.30	m ² m ²	 13.134	
				RAZEM	13.134
8	KNR AT-43 d.2 0110-03	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na podwójnej metalowej konstrukcji nośnej grubości 100 mm , z pokryciem obustronnym trójwarstwowym system 3.41.03) GK150 mm REI120 (2.92+21.82+2.85)*3.30	m ² m ²	 91.047	
				RAZEM	91.047
9	KNR 9-01 d.2 0104-02	Ściany wewnętrzne o wys. do 4,5 m z bloków SILKA M24 (2.30+3.69+3.54+2.50)*2.0	m ² m ²	 24.060	
				RAZEM	24.060
10	KNR 0-23 d.2 2615-01	Docieplenie ścian z gazobetonu płytami z wełny mineralnej gr12 cm - system ROKER - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki poz.9	m ² m ²	 24.060	
				RAZEM	24.060
11	KNR-W 2-02 d.2 2010-01	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit grubości 10 mm wykonywane mechanicznie na ścianach na podłożu ceramicznym poz.9	m ² m ²	 24.060	
				RAZEM	24.060
12	KNR-W 2-02 d.2 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej tytan cynk parapety (2.30+3.69+3.54+2.50)*0.15	m ² m ²	 1.805	
				RAZEM	1.805
3		Stolarka drzwiowa			
13	KNR-W 2-02 d.3 1040-01 analogia	Drzwi stalowe jednoskrzydłowe EI60 0.90*0.60	m ² m ²	 0.540	
				RAZEM	0.540
14	KNR-W 2-02 d.3 1040-02 analogia	Drzwi stalowe dwuskrzydłowe EI60	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1.60*2.0	m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
15	KNR-W 2-02 d.3 1040-02 analogia	Drzwi stalowe dwuskrzydłowe z odzysku	m ²		
		1.60*2.70*2	m ²	8.640	
				RAZEM	8.640
4		Posadzki,Sufity uzupełnienia			
16	KNR-W 4-01 d.4 0809-12	Uzupełnienie posadzek o powierzchni do 5.0 m2 w jednym miejscu z płytek gresowych 30x30 cm na kleju (1.78+0.66+2.70+3.84)*0.50	m ²		
		4.92*0.50	m ²	4.490	
		4.97*0.50	m ²	2.460	
				2.485	
				RAZEM	9.435
17	KNR-W 2-02 d.4 2702-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych -uzupełnienie (1.97+2.01)*1.0	m ²		
		(2.92+21.82+2.85)*1.0	m ²	3.980	
		(1.78+0.66+2.70+3.84)*1.0	m ²	27.590	
		4.92*0.50	m ²	8.980	
		4.97*0.50	m ²	2.460	
				2.485	
				RAZEM	45.495
5		Roboty malarskie			
18	KNR-W 4-01 d.5 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (79.8+8.7+8.9+21.8+3.6+4.3)*2.80	m ²		
			m ²	355.880	
				RAZEM	355.880
19	KNR-W 4-01 d.5 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.18	m ²		
			m ²	355.880	
				RAZEM	355.880
6		Instalacje elektryczne			
20	KNR 5-08 d.6 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych brzdach bez zaprawiania brzd na podłożu nie-betonowym 6.0	m		
			m	6.000	
				RAZEM	6.000
21	KNR 5-08 d.6 0813-03	Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 6 mm2)	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	WACETOB wyd.III 2000
2	IGM wyd.I 1998
3	WACETOB wyd.V 2003
4	ATHENASOFT wyd.I 2011 + AT-43a 2014
5	ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2000
6	IGM wyd.I 1999
7	ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996