

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa: Dolnośląski Urząd Skarbowy
 Obiekt: Wymiana stolarki okiennej
 Rodzaj robót: Roboty budowlane
 Lokalizacja: Dolnośląski Urząd Skarbowy we Wrocławiu
 Ul. Żmigrodzka 141

Zamawiający: Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
 53-333 Wrocław, ul. Powstańców Śl. 24, 26

PRZEDMIAR

Strona 1

SYKAL

| DZ | POZ | SYMBOL POZYCJI | NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ | JEDN MIARY | ILOŚĆ |
|----|--------------------|-------------------------|---|----------------|--------|
| 1 | Roboty rozbiórkowe | | | | |
| 1 | 10 | KNR 401-03-54-05-00 | Wykucie z muru ościeżnic PCV o powierzchni ponad 2 m ² | m ² | 77,950 |
| | <i>Lp</i> | <i>Nazwa</i> | <i>Obliczenie ilości</i> | | |
| | 1 | Pom 121 | 1,72*2,82*2 | | 9,701 |
| | 2 | Pom 123 | 1,72*2,83*2 | | 9,735 |
| | 3 | Pom 124 | 1,72*2,83*2 | | 9,735 |
| | 4 | Pom 207 | 1,72*2,83*2 | | 9,735 |
| | 6 | Pom 211 | 1,72*2,84*2 | | 9,770 |
| | 7 | Pom 214 | 1,72*2,83*2 | | 9,735 |
| | 8 | Pom 215 | 1,72*2,84*2 | | 9,770 |
| | 9 | Pom 216 | 1,72*2,84*2 | | 9,770 |
| 1 | 20 | KNR 401-03-54-08-00 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych aluminiowych okiennych i drzwiowych o powierzchni ponad 2 m ² | m ² | 61,026 |
| | <i>Lp</i> | <i>Nazwa</i> | <i>Obliczenie ilości</i> | | |
| | 1 | Portiernia | 2,34*1,95 | | 4,563 |
| | 2 | Bufet | 2,84*1,84 | | 5,226 |
| | 3 | Wyjście od strony Bosch | 3,27*3,26 | | 10,660 |
| | 4 | Klatka schodowa | 11,83*3,43 | | 40,577 |
| 1 | 30 | KNR 401-01-08-18-00 | Wywóz materiałów z rozbiórki samochodami wywrotkami na odległość do 1 km | m ³ | 6,949 |
| | <i>Lp</i> | <i>Nazwa</i> | <i>Obliczenie ilości</i> | | |
| | 1 | | 77,95*0,05+61,026*0,05 | | 6,949 |
| 1 | 40 | Kalkulacja własna | Opłata za składowanie | m ³ | 6,949 |
| 2 | Roboty montażowe | | | | |
| 2 | 10 | KNR 202-10-23-11-50 | Okna PCW rozwieralne o pow ponad 2,5 m ² z obróbką obsadzenia | m ² | 77,950 |
| 2 | 20 | KNR 202-10-23-11-50 | Okna aluminiowe rozwieralne o pow ponad 2,5 m ² z obróbką obsadzenia | m ² | 61,026 |