

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa: Urząd Skarbowy w Lubaniu
 Obiekt: Remont ścian piwnic
 Rodzaj robót: Roboty budowlane
 Lokalizacja: ul. Stara 1, 59-800 Lubiąż, nr działki: 3

 Zamawiający: Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
 ul. Powstańców Śląskich 24,26; 53-333 Wrocław

PRZEDMIAR

Strona 1

SYKAL

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	Remont ścian Piwnic				
1.1	Tynki renowacyjne wewnętrzne				
1.1	1	KNR 401-12-02-08-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach	m ²	726,000
1.1	2	KNR BC-02 0121-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków renowacyjnych - usunięcie z muru odpadającego tynku	m ²	217,800
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		726*0,3		217,800
1.1	3	PKZ 1907-03-02-01-00	Odgrzybianie murów ceglanych	m ²	145,200
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		726*0,2		145,200
1.1	4	KNR BC-02 0121-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków renowacyjnych - wykucie spoin na głębokość 2 cm i oczyszczenie muru	m ²	217,800
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		217,8		217,800
1.1	5	KNR BC-02 0121-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków renowacyjnych - naprawa podłoża i wypełnienie spoin zaprawą renowacyjną	m ²	217,800
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		217,8		217,800
1.1	6	KNR BC-02 0124-03	Grunтовanie tynków preparatem krzemianowym	m ²	726,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		726		726,000
1.1	7	KNR BC-02 0122-03	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie grubości 2,5 cm,	m ²	217,800
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		217,8		217,800
1.1	8	KNR BC-02 0122-04	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie tynku o 0,5 cm	m ²	217,800
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		217,8		217,800
1.1	9	KNR BC-02 0124-01	Szpachlowanie ścian zaprawą cienkowarstwową renowacyjną	m ²	726,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		726		726,000
1.1	10	KNR BC-02 0124-05	Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - malowanie dwukrotnie farbą krzemianową	m ²	726,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		726		726,000
1.1	11	WKNR W401-12-16-01-00	Zabezpieczenie podłóg, i regałów folią	m ²	400,000
1.1	120	KNR 401-01-06-05-00	Usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi	m ³	10,890
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		0,05*217,8		10,890
1.1	130	KNR 401-01-08-17-00	Wywóz gruzu ceglanych samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m ³	10,890
1.1	140	Kalkulacja własna	Opłata za składowanie	m ³	10,890