

## PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa: Urząd Skarbowy w Bystrzycy Kłodzkiej  
 Obiekt: Budynek Urzędu Skarbowego - remont izolacji  
 Rodzaj robót: Roboty budowlane zewnętrzne  
 Zamawiający: Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu

PRZEDMIAR

Strona 1

10-03-2020

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYGNAŁ	IŁOŚĆ
1			Remont korytarza na I piętrze			
1	10	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podtóg folią	m <sup>2</sup>		70,000
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 70			70,000
1	20	KNR-W 4-01 0711-01	Naprawa pęknięć w tynkach na ścianach i sufitach (pęknięcia z odspojeniem od podłoża) poprzez odbicie tynków wzdłuż pęknięć oraz uzupełnieniu tynkiem z konfekcjonowanych gotowych mieszanek tynkarskich	m <sup>2</sup>		70,000
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 70			70,000
1	30	KNR 9-24 0101-07	Jednokrotne gruntowanie powierzchni ścian i sufitów - tynk, cegła	m <sup>2</sup>		70,000
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 70			70,000
1	40	TZKBNK XV 0436-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni uprzednio zagruntowanych - po raz pierwszy	m <sup>2</sup>		70,000
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 70			70,000
1	50	KNR 9-24 0101-07	Jednokrotne gruntowanie powierzchni ścian i sufitów - tynk, cegła	m <sup>2</sup>		70,000
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 70			70,000
1	60	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>		70,000
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 70			70,000
2			Roboty budowlane zewnętrzne			
2	70	Kalkulacja własna	Wymiana rynny	kmpł		1,000
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 1			1,000
2	80	kalkulacja własna	Wymiana kratki odpływowej i montaż klapy zwrotnej	kmpł		1,000
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 1			1,000
2	90	KNR 2-31 0105-05	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>		30,000
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 30			30,000
2	100	KNR 2-21 0501-03	Układanie nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych 35x35x5 cm z pozostawieniem przerw trawnikowych w odstępach 5 cm	m <sup>2</sup>		30,000
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 30			30,000
2	110	KNR 2-31 0606-03	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr		6,000
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 6			6,000
2	120	KNR 4-04 0603-07	Burzenie podłoża z betonu o grubości 10-15 cm przy użyciu młotów pneumatycznych	m <sup>3</sup>		6,000
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 6			6,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
2	130	KNR 4-04 1105-01	Transport gruzu samochodem samowładoczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	6,000
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 6		6,000
2	140	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie kostki brukowej	m <sup>2</sup>	10,000
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 10		10,000
2	150	KNR 4-01 0108-19	Wywiezienie samochodami samowładoczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetonowych na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	2,000
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 2		2,000
2	160	KNR 2-31 0817-03	Rozebranie ścieków z elementów betonowych o grubości 20 cm na podsypce piaskowej	metr	8,000
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 8		8,000
2	170	KNR 2-31 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m <sup>2</sup>	2,000
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 2		2,000
2	180	KNR 2-31 0606-03	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	8,000
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 8		8,000
2	190	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	10,000
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 10		10,000
2	200	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm-opaska betonowa	m <sup>3</sup>	1,100
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 1,1		1,100
2	210	KNR 4-04 1105-01	Transport gruzu samochodem samowładoczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	1,100
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 1,1		1,100
2	220	KNR 4-01 0213-01	Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 15 cm i wierzchniej warstwie gr. 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku	m <sup>2</sup>	6,000
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 6		6,000
2	230	KNR 2-01 0317-0101	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. I-II z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m	m <sup>3</sup>	24,000
2	240	KNNR-W 3 0207-01	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubelkowej bez gruntowania powierzchni	m <sup>2</sup>	15,000
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 15		15,000
2	250	KNR 2-01 0320-0101	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-II; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m	m <sup>3</sup>	24,000

## PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa: Urząd Skarbowy w Bystrzycy Kłodzkiej  
 Obiekt: Budynek Urzędu Skarbowego - Remont izolacji  
 Rodzaj robót: Roboty budowlane wewnętrzne

Zamawiający: Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu

PRZEDMIAR

Strona 1

10-03-2020

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1			Roboty budowlane wewnętrzne		
1	10	KNP 01 0102-02.04analogia	Ręczne przeniesienie mebli o ciężarze do 100kg	m <sup>3</sup>	10,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	10		10,000
1	20	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>	143,500
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	143,5		143,500
1	30	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m <sup>2</sup>	3,200
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	3,2		3,200
1	40	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m <sup>2</sup> 25%	m <sup>2</sup>	90,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	90		90,000
1	50	KNR-W 4-01 0711-01	Naprawa pęknięć w tynkach na ścianach i sufitach (pęknięcia z odspojeniem od podłoża) poprzez odbicie tynków wzdłuż pęknięć oraz uzupełnieniu tynkiem z konfekcjonowanych gotowych mieszanek tynkarskich	m <sup>2</sup>	270,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	270		270,000
1	60	KNR 9-24 0101-07	Jednokrotne gruntowanie powierzchni ścian i sufitów - tynk, cegła	m <sup>2</sup>	504,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	504		504,000
1	70	KNNR-W 2 W0804-01analogia	Ręczne przygotowanie podłoża pod tynki cienkowarstwowe na ścianach - narzut (szpryc) - sposobem na mokro	m <sup>2</sup>	90,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	90		90,000
1	80	KNR 4-01 0716-04analogia	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach	m <sup>2</sup>	90,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	90		90,000
1	90	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna	m <sup>2</sup>	504,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	504		504,000
1	100	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	8,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	8		8,000
1	110	KNR AT-25 0102-04	Iniekcja grawitacyjna dwurzędowa jednostronna w ścianie o grubości 64 cm - stopień przesiąknięcia wilgocią do 60%	metr	61,200
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	61,2		61,200
1	120	KNR 4-01 0902-02 analogia	Montaż nawiewnika okiennego	szt	16,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	16		16,000

