

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		PRACE DEMONTAŻOWE			
1 d.1	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		2,84 * 1,75	m2	4,970	
				RAZEM	4,970
2 d.1	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		2,90 * 0,25	m2	0,725	
				RAZEM	0,725
2		PRACE MONTAŻOWE			
3 d.2	KNR-W 2-02 1018-04	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 silikon	m2		
		2,84 * 1,75	m2	4,970	
				RAZEM	4,970
4 d.2	KNR 0-33 0118-08 analogia	Montaż parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej - analogia do - Montaż profili elewacyjnych - gzymsy i parapety	m		
		2,9	m	2,900	
				RAZEM	2,900
3		PRACE WYKONCZENIOWE WEWNĘTRZNE			
5 d.3	KNR K-04 0301-07	Tynki gipsowe na ościeżach jednowarstwowe, wewnętrzne, na podłożu ceramicznym wykonywane ręcznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego GIPS 650	m2		
		0,25 * (1,72 + 2,84 + 1,72)	m2	1,570	
		0,10 * (1,72 + 2,84 + 1,72)	m2	0,628	
				RAZEM	2,198
6 d.3	KNR AT-38 0502-01	Montaż profili ochronnych narożnikowych	m		
		1,72 + 2,84 + 1,72	m	6,280	
				RAZEM	6,280
7 d.3	KNR K-04 0306-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ościeżach na podłożu z tynku	m2		
		2,198	m2	2,198	
				RAZEM	2,198
8 d.3	KNR-W 2-02 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m2		
		(0,25 + 0,15) * (1,72 + 2,84 + 1,72)	m2	2,512	
				RAZEM	2,512
4		PRACE WYKONCZENIOWE ZEWNĘTRZNE			
9 d.4	KNR BC-02 0313-01 analogia	Wypełnienie szczelin masą silikonową - analogia do - Wypełnienie spoin masą silikonową ECOSIL 2000o wym. 6x6 mm	m		
		2 * (1,72 + 2,84)	m	9,120	
				RAZEM	9,120
10 d.4	KNR-W 4-01 0706-01 analogia	Naprawa punktowych uszkodzeń na ościeżnicy od strony zewnętrznej - analogia do - Wykonanie tynków zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
11 d.4	KNR AT-38 0101-04	Jednokrotne gruntowanie podłoża - ręczne	m2		
		0,12 * (1,72 + 2,84 + 1,72)	m2	0,754	
				RAZEM	0,754
12 d.4	ZKNR C-2 0119-01	Malowanie elewacji farbą akrylową CT 42 dwukrotnie; tynk gładki	m2		
		0,75	m2	0,750	
				RAZEM	0,750

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5		INNE			
13 d.5	analiza indywidualna	Wywóz i utylizacja starych okien	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
14 d.5	KNR 4-01 0108-02 0108-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 11 km grunt.kat. III	m3		
		$(0,25 + 0,15) * (1,72 + 2,84 + 1,72) * 0,04$	m3	0,100	
				RAZEM	0,100