

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		I PIĘTRO POMIESZCZENIE NR 17			
1.1		Przygotowanie i malowanie ścian i sufitów			
1 d.1.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		ściany + wnęka okienna - okno - drzwi ((6,15 + 3,05) * 2 * 3,33) + ((2,20 + 1,50 + 2,20) * 0,33 * 1) - ((2,2 * 1,5) * 1) - (1,60 * 4)	m ²	53,519	
		sufit 6,15 * 3,05	m ²	18,758	
				RAZEM	72,277
2 d.1.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		ściany i sufit 72,28	m ²	72,280	
				RAZEM	72,280
3 d.1.1	KNR AT-38 0101-04	Jednokrotne gruntowanie podłoża - ręczne	m ²		
		ściany i sufit 72,28	m ²	72,280	
				RAZEM	72,280
4 d.1.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		53,52	m ²	53,520	
				RAZEM	53,520
5 d.1.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		18,76	m ²	18,760	
				RAZEM	18,760
1.2		Wykucie ościeżnic i wykonanie nadproża			
6 d.1.2	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7 d.1.2	KNR 19-01 0358-01 analogia	Wykucie z muru belek nadproża - analogia do - Wykucie z muru belek stalowych	m		
		1,20 * 3	m	3,600	
				RAZEM	3,600
8 d.1.2	KNR 4-01 0206-02 analogia	Wykonanie poduszek betonowych - analogia do - Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m ² przy głębokości ponad 10 cm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
9 d.1.2	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
		1,30 * 2	m	2,600	
				RAZEM	2,600
10 d.1.2	KNR 7-12 0204-03	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji szkieletowych	m ²		
		(1,20 * 3) * 0,644	m ²	2,318	
				RAZEM	2,318
11 d.1.2	KNR 7-12 0213-03	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji szkieletowych	m ²		
		2,32	m ²	2,320	
				RAZEM	2,320
12 d.1.2	KNR 6 0312-03 analogia	Wypełnienie szczeliny między belką stalową a murem zaprawą Cx5 - analogia do - Wypełnienie szczelin głębokości 14 cm i szerokości 6 cm zaprawą cementową między szynami a nawierzchnią drogową (jednostronnie)	m		
		1,3	m	1,300	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,300
13 d.1.2	KNR 19-01 0321-05 analogia	Szpałdowanie belek do NP 180	m		
		1,3 * 2	m	2,600	
				RAZEM	2,600
14 d.1.2	KNR 4-01 0703-02	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych	m2		
		(0,2 + 0,3 + 0,2) * 1,3	m2	0,910	
				RAZEM	0,910
15 d.1.2	KNNR-W 2 W0802-09	Tynki wewnętrzne grubości 10 mm wykonane na podciągach na mokro z gotowych mieszanek - dwuwarstwowo (zaprawa anhydrytowa) Krotność = 2 (grubość warstwy do 2 cm)	m2		
		0,91	m2	0,910	
				RAZEM	0,910
16 d.1.2	KNKRB 2 0803-10	Gładź gipsowa jednowarstwowa na suficie z elementów prefabrykowanych i betonów	m2		
		0,91	m2	0,910	
				RAZEM	0,910
17 d.1.2	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		0,10 * 0,30 * 2,00	m3	0,060	
				RAZEM	0,060
18 d.1.2	KNR 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
19 d.1.2	KNKRB 2 0803-10	Gładź gipsowa jednowarstwowa na suficie z elementów prefabrykowanych i betonów	m2		
		(0,1 + 0,3 + 0,1) * 2,00	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
1.3		Montaż stolarki drzwiowej			
20 d.1.3	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m2		
		1,80	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
21 d.1.3	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		1,80	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
1.4		Wymiana wykładziny			
22 d.1.4	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		6,15 * 3,05	m2	18,758	
				RAZEM	18,758
23 d.1.4	KNR AT-40 0106-01 analogia	Usunięcie kleju z podłoża - analogia do - Usunięcie starych izolacji z papy	m2		
		18,76	m2	18,760	
				RAZEM	18,760
24 d.1.4	KNR 4-01 0803-03 analogia	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem do połysku - przyjęto 50%	m2		
		18,76 * 0,5	m2	9,380	
				RAZEM	9,380
25 d.1.4	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m2		
		18,76	m2	18,760	
				RAZEM	18,760
26 d.1.4	KNR-W 2-02 1105-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm Krotność = 1 (pogrubienie warstwy o 3 mm)	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		18,76	m2	18,760	
				RAZEM	18,760
27 d.1.4	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m2		
		6,35 * 3,25	m2	20,638	
				RAZEM	20,638
1.5		Prace przygotowawcze i porządkowe			
28 d.1.5	analiza indywidualna	Przygotowanie pomieszczenia - przenoszenie mebli biurowych przed pracami i przywrócenie pierwotnego ustawienia, zabezpieczanie mebli biurowych folią.	m2		
		wg powierzchni podłogi 6,15 * 3,05	m2	18,758	
				RAZEM	18,758
29 d.1.5	KNR 13-23 1001-11	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		2,2 * 1,5	m2	3,300	
				RAZEM	3,300
30 d.1.5	KNR 13-23 1001-10	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		podłoga 18,76	m2	18,760	
				RAZEM	18,760
31 d.1.5	KNR-W 4-01 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone	m2		
		3,30	m2	3,300	
				RAZEM	3,300
1.6		Transport wewnętrzny i wywóz gruzu			
32 d.1.6	KNPnRPDE 59-129a	Transport pionowy ręczny elementów lub materiałów o masie całkowitej do 100 kg Krotność = 2	kond .3.5 m		
		1	kond .3.5 m	1,000	
				RAZEM	1,000
33 d.1.6	analiza indywidualna	Wywóz kontenerem gruzu żwirobotonowego i żelbetowego	m3		
		(0,30 * 0,12 * 2,0) * 1,2	m3	0,086	
				RAZEM	0,086
2		I PIĘTRO POMIESZCZENIE NR 17 B			
2.1		Przygotowanie i malowanie ścian i sufitów			
34 d.2.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		ściany + wnęka okienna - okno - drzwi ((4,50 + 3,16) * 2 * 3,43) + ((2,20 + 1,50 + 2,20) * 0,33 * 2) - ((2,2 * 1,5) * 2) - (1,60 * 1)	m2	48,242	
		sufit 4,50 * 3,16	m2	14,220	
				RAZEM	62,462
35 d.2.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		ściany i sufit 62,46	m2	62,460	
				RAZEM	62,460
36 d.2.1	KNR AT-38 0101-04	Jednokrotne gruntowanie podłoża - ręczne	m2		
		ściany i sufit 62,46	m2	62,460	
				RAZEM	62,460
37 d.2.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		48,24	m2	48,240	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	48,240
38 d.2.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		14,22	m2	14,220	
				RAZEM	14,220
2.2		Wykucie ościeżnic i wykonanie nadproża			
39 d.2.2	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
40 d.2.2	KNR 19-01 0358-01 analogia	Wykucie z muru belek nadproża - analogia do - Wykucie z muru belek stalowych	m		
		1,20 * 1	m	1,200	
				RAZEM	1,200
41 d.2.2	KNR 4-01 0206-02 analogia	Wykonanie poduszek betonowych - analogia do - Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
42 d.2.2	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
		1,30 * 2	m	2,600	
				RAZEM	2,600
43 d.2.2	KNR 7-12 0204-03	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczkowymi konstrukcji szkieletowych	m2		
		(1,20 * 1) * 0,644	m2	0,773	
				RAZEM	0,773
44 d.2.2	KNR 7-12 0213-03	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczkowymi konstrukcji szkieletowych	m2		
		0,77	m2	0,770	
				RAZEM	0,770
45 d.2.2	KNNR 6 0312-03 analogia	Wypełnienie szczeliny między belką stalową a murem zaprawą Cx5 - analogia do - Wypełnienie szczelin głębokości 14 cm i szerokości 6 cm zaprawą cementową między szynami a nawierzchnią drogową (jednostronnie)	m		
		1,3	m	1,300	
				RAZEM	1,300
46 d.2.2	KNR 19-01 0321-05 analogia	Szpałdowanie belek do NP 180	m		
		1,3 * 2	m	2,600	
				RAZEM	2,600
47 d.2.2	KNR 4-01 0703-02	Umocowanie siatki cięto-ciągniętej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych	m2		
		(0,2 + 0,15 + 0,2) * 1,3	m2	0,715	
				RAZEM	0,715
48 d.2.2	KNR 4-01 0704-03 analogia	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągniętej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m2		
		0,72	m2	0,720	
				RAZEM	0,720
49 d.2.2	KNNR-W 2 W0802-09	Tynki wewnętrzne grubości 10 mm wykonane na podciągach na mokro z gotowych mieszanek - dwuwarstwowo (zaprawa anhydrytowa) Krotność = 2 (grubość warstwy do 2 cm)	m2		
		0,72	m2	0,720	
				RAZEM	0,720
50 d.2.2	KNKRB 2 0803-10	Gładź gipsowa jednowarstwowa na suficie z elementów prefabrykowanych i betonów	m2		
		0,72	m2	0,720	
				RAZEM	0,720

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
51 d.2.2	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		0,10 * 0,15 * 2,00	m3	0,030	
				RAZEM	0,030
52 d.2.2	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
53 d.2.2	KNKRB 2 0803-10	Gładź gipsowa jednowarstwowa na suficie z elementów prefabrykowanych i betonów	m2		
		(0,1 + 0,15 + 0,1) * 2,00	m2	0,700	
				RAZEM	0,700
2.3		Montaż stolarki drzwiowej			
54 d.2.3	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m2		
		1,80	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
55 d.2.3	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednoodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		1,80	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
2.4		Wymiana wykładziny			
56 d.2.4	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		4,50 * 3,16	m2	14,220	
				RAZEM	14,220
57 d.2.4	KNR AT-40 0106-01 analogia	Usunięcie kleju z podłoża - analogia do - Usunięcie starych izolacji z papy	m2		
		14,22	m2	14,220	
				RAZEM	14,220
58 d.2.4	KNR 4-01 0803-03	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem do połysku	m2		
		14,22 * 0,5	m2	7,110	
				RAZEM	7,110
59 d.2.4	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m2		
		14,22	m2	14,220	
				RAZEM	14,220
60 d.2.4	KNR-W 2-02 1105-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm Krotność = 1 (pogrubienie warstwy o 3 mm)	m2		
		14,22	m2	14,220	
				RAZEM	14,220
61 d.2.4	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m2		
		4,70 * 3,36	m2	15,792	
				RAZEM	15,792
2.5		Prace przygotowawcze i porządkowe			
62 d.2.5	analiza indywidualna	Przygotowanie pomieszczenia - przenoszenie mebli biurowych przed pracami i przywrócenie pierwotnego ustawienia, zabezpieczanie mebli biurowych folią.	m2		
		wg powierzchni podłogi 4,50 * 3,16	m2	14,220	
				RAZEM	14,220
63 d.2.5	KNR 13-23 1001-11	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		(2,2 * 1,5) * 2	m2	6,600	
				RAZEM	6,600
64 d.2.5	KNR 13-23 1001-10	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		podłoga			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		14,22	m2	14,220	
				RAZEM	14,220
65 d.2.5	KNR-W 4-01 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone	m2		
		6,60	m2	6,600	
				RAZEM	6,600
2.6		Transport wewnętrzny i wywóz gruzu			
66 d.2.6	KNPnRPDE 59-129a	Transport pionowy ręczny elementów lub materiałów o masie całkowitej do 100 kg Krotność = 2	kond .3.5 m		
		1	kond .3.5 m	1,000	
				RAZEM	1,000
67 d.2.6	analiza indywidualna	Wywóz kontenerem gruzu żwirobotonowego i żelbetowego	m3		
		(0,30 * 0,12 * 2,0) * 1,2	m3	0,086	
				RAZEM	0,086
3		I PIĘTRO POMIESZCZENIE NR 18 (WEJSCIE Z SEKRETARIATU)			
3.1		Przygotowanie i malowanie ścian i sufitów			
68 d.3.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		ściany + wnęka okienna - okno - drzwi ((6,15 + 3,00) * 2 * 3,43) + ((2,20 + 1,50 + 2,20) * 0,33 * 1) - ((2,2 * 1,5) * 1) - (1,60 * 1)	m2	59,816	
		sufit 6,15 * 3,00	m2	18,450	
				RAZEM	78,266
69 d.3.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		ściany i sufit 78,27	m2	78,270	
				RAZEM	78,270
70 d.3.1	KNR AT-38 0101-04	Jednokrotne gruntowanie podłoża - ręczne	m2		
		ściany i sufit 78,27	m2	78,270	
				RAZEM	78,270
71 d.3.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		59,82	m2	59,820	
				RAZEM	59,820
72 d.3.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		18,45	m2	18,450	
				RAZEM	18,450
3.2		Wykucie ościeżnic i wykonanie nadproża			
73 d.3.2	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
74 d.3.2	KNR 19-01 0358-01 analogia	Wykucie z muru belek nadproża - analogia do - Wykucie z muru belek stalowych	m		
		1,20 * 1	m	1,200	
				RAZEM	1,200
75 d.3.2	KNR 4-01 0206-02 analogia	Wykonanie poduszek betonowych - analogia do - Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
76 d.3.2	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
		1,30 * 1	m	1,300	
				RAZEM	1,300
77 d.3.2	KNR 7-12 0204-03	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji szkieletowych	m2		
		(1,20 * 1) * 0,644	m2	0,773	
				RAZEM	0,773
78 d.3.2	KNR 7-12 0213-03	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji szkieletowych	m2		
		0,77	m2	0,770	
				RAZEM	0,770
79 d.3.2	KNNR 6 0312-03 analogia	Wypełnienie szczeliny między belką stalową a murem zaprawą Cx5 - analogia do - Wypełnienie szczelin głębokości 14 cm i szerokości 6 cm zaprawą cementową między szynami a nawierzchnią drogową (jednostronnie)	m		
		1,3	m	1,300	
				RAZEM	1,300
80 d.3.2	KNR 19-01 0321-05 analogia	Szpałdowanie belek do NP 180	m		
		1,3 * 2	m	2,600	
				RAZEM	2,600
81 d.3.2	KNR 4-01 0703-02	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych	m2		
		(0,2 + 0,15 + 0,2) * 1,3	m2	0,715	
				RAZEM	0,715
82 d.3.2	KNNR-W 2 W0802-09	Tynki wewnętrzne grubości 10 mm wykonane na podciągach na mokro z gotowych mieszanek - dwuwarstwowo (zaprawa anhydrytowa) Krotność = 2 (grubość warstwy do 2 cm)	m2		
		0,72	m2	0,720	
				RAZEM	0,720
83 d.3.2	KNKRB 2 0803-10	Gładź gipsowa jednowarstwowa na suficie z elementów prefabrykowanych i betonów	m2		
		0,72	m2	0,720	
				RAZEM	0,720
84 d.3.2	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		0,10 * 0,15 * 2,00	m3	0,030	
				RAZEM	0,030
85 d.3.2	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
86 d.3.2	KNKRB 2 0803-10	Gładź gipsowa jednowarstwowa na suficie z elementów prefabrykowanych i betonów	m2		
		(0,1 + 0,15 + 0,1) * 2,00	m2	0,700	
				RAZEM	0,700
3.3		Montaż stolarki drzwiowej			
87 d.3.3	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m2		
		1,80	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
88 d.3.3	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne samodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		1,80	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
3.4		Wymiana wykładziny			
89 d.3.4	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzywa sztucznego	m2		
		6,15 * 3,00	m2	18,450	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	18,450
90 d.3.4	KNR AT-40 0106-01 analogia	Usunięcie kleju z podłoża - analogia do - Usunięcie starych izolacji z papy	m2		
		18,45	m2	18,450	
				RAZEM	18,450
91 d.3.4	KNR 4-01 0803-03	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem do połysku	m2		
		18,45 * 0,5	m2	9,225	
				RAZEM	9,225
92 d.3.4	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m2		
		18,45	m2	18,450	
				RAZEM	18,450
93 d.3.4	KNR-W 2-02 1105-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm Krotność = 1 (pogrubienie warstwy o 3 mm)	m2		
		18,45	m2	18,450	
				RAZEM	18,450
94 d.3.4	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m2		
		6,35 * 3,20	m2	20,320	
				RAZEM	20,320
3.5		Prace przygotowawcze i porządkowe			
95 d.3.5	analiza indywidualna	Przygotowanie pomieszczenia - przenoszenie mebli biurowych przed pracami i przywrócenie pierwotnego ustawienia, zabezpieczanie mebli biurowych folią.	m2		
		wg powierzchni podłogi 6,15 * 3,00	m2	18,450	
				RAZEM	18,450
96 d.3.5	KNR 13-23 1001-11	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		2,2 * 1,5	m2	3,300	
				RAZEM	3,300
97 d.3.5	KNR 13-23 1001-10	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		podłoga 18,45	m2	18,450	
				RAZEM	18,450
98 d.3.5	KNR-W 4-01 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone	m2		
		3,30	m2	3,300	
				RAZEM	3,300
3.6		Transport wewnętrzny i wywóz gruzu			
99 d.3.6	KNPnRPDE 59-129a	Transport pionowy ręczny elementów lub materiałów o masie całkowitej do 100 kg Krotność = 2	kond .3.5 m		
		1	kond .3.5 m	1,000	
				RAZEM	1,000
100 d.3.6	analiza indywidualna	Wywóz kontenerem gruzu żwirowego i żelbetowego	m3		
		(0,30 * 0,12 * 2,0) * 1,2	m3	0,086	
				RAZEM	0,086
4		I PIĘTRO POMIESZCZENIE NR 19			
4.1		Przygotowanie i malowanie ścian i sufitów			
101 d.4.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		ściany + wnęka okienna - okno - drzwi ((6,19 + 3,10) * 2 * 3,40) + ((2,20 + 1,50 + 2,20) * 0,33 * 1) - ((2,2 * 1,5) * 1) - (1,60 * 1)	m2	60,219	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		sufit 6,19 * 3,10	m2	19,189	
				RAZEM	79,408
102 d.4.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		ściany i sufit 79,41	m2	79,410	
				RAZEM	79,410
103 d.4.1	KNR AT-38 0101-04	Jednokrotne gruntowanie podłoża - ręczne	m2		
		ściany i sufit 79,41	m2	79,410	
				RAZEM	79,410
104 d.4.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		60,22	m2	60,220	
				RAZEM	60,220
105 d.4.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		19,19	m2	19,190	
				RAZEM	19,190
4.2		Wykucie ościeżnic i wykonanie nadproża			
106 d.4.2	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
107 d.4.2	KNR 19-01 0358-01 analogia	Wykucie z muru belek nadproża - analogia do - Wykucie z muru belek stalowych	m		
		1,20 * 1	m	1,200	
				RAZEM	1,200
108 d.4.2	KNR 4-01 0206-02 analogia	Wykonanie poduszek betonowych - analogia do - Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
109 d.4.2	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
		1,30 * 1	m	1,300	
				RAZEM	1,300
110 d.4.2	KNR 7-12 0204-03	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczkowymi konstrukcji szkieletowych	m2		
		(1,20 * 1) * 0,644	m2	0,773	
				RAZEM	0,773
111 d.4.2	KNR 7-12 0213-03	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczkowymi konstrukcji szkieletowych	m2		
		0,77	m2	0,770	
				RAZEM	0,770
112 d.4.2	KNR 6 0312-03 analogia	Wypełnienie szczeliny między belką stalową a murem zaprawą Cx5 - analogia do - Wypełnienie szczelin głębokości 14 cm i szerokości 6 cm zaprawą cementową między szynami a nawierzchnią drogową (jednostronnie)	m		
		1,3	m	1,300	
				RAZEM	1,300
113 d.4.2	KNR 19-01 0321-05 analogia	Szpałdowanie belek do NP 180	m		
		1,3 * 2	m	2,600	
				RAZEM	2,600
114 d.4.2	KNR 4-01 0703-02	Umocowanie siatki cięto-ciągniętej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$(0,2 + 0,15 + 0,2) * 1,3$	m2	0,715	
				RAZEM	0,715
115 d.4.2	KNNR-W 2 W0802-09	Tynki wewnętrzne grubości 10 mm wykonane na podciągach na mokro z gotowych mieszanek - dwuwarstwowo (zaprawa anhydrytowa) Krotność = 2 (grubość warstwy do 2 cm)	m2		
		0,72	m2	0,720	
				RAZEM	0,720
116 d.4.2	KNKRB 2 0803-10	Gładź gipsowa jednowarstwowa na suficie z elementów prefabrykowanych i betonów	m2		
		0,72	m2	0,720	
				RAZEM	0,720
117 d.4.2	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		$0,10 * 0,15 * 2,00$	m3	0,030	
				RAZEM	0,030
118 d.4.2	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
119 d.4.2	KNKRB 2 0803-10	Gładź gipsowa jednowarstwowa na suficie z elementów prefabrykowanych i betonów	m2		
		$(0,1 + 0,15 + 0,1) * 2,00$	m2	0,700	
				RAZEM	0,700
4.3		Montaż stolarki drzwiowej			
120 d.4.3	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m2		
		1,80	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
121 d.4.3	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		1,80	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
4.4		Prace przygotowawcze i porządkowe			
122 d.4.4	analiza indywidualna	Przygotowanie pomieszczenia - przenoszenie mebli biurowych przed pracami i przywrócenie pierwotnego ustawienia, zabezpieczanie mebli biurowych folią.	m2		
		wg powierzchni podłogi $6,19 * 3,1$	m2	19,189	
				RAZEM	19,189
123 d.4.4	KNR 13-23 1001-11	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		$2,2 * 1,5$	m2	3,300	
				RAZEM	3,300
124 d.4.4	KNR 13-23 1001-10	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		podłoga 19,19	m2	19,190	
				RAZEM	19,190
125 d.4.4	KNR-W 4-01 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone	m2		
		3,30	m2	3,300	
				RAZEM	3,300
4.5		Transport wewnętrzny i wywóz gruzu			
126 d.4.5	KNPnRPDE 59-129a	Transport pionowy ręczny elementów lub materiałów o masie całkowitej do 100 kg Krotność = 2	kond .3.5 m		
		1	kond .3.5 m	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
127 d.4.5	analiza indywidualna	Wywóz kontenerem gruzu żwirobetonowego i żelbetowego	m3		
		(0,30 * 0,12 * 2,0) * 1,2	m3	0,086	
				RAZEM	0,086
5		I PIĘTRO POMIESZCZENIE NR 20			
5.1		Przygotowanie i malowanie ścian i sufitów			
128 d.5.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		ściany + wnęka okienna - okno - drzwi ((6,18 + 3,16) * 2 * 3,40) + ((2,20 + 1,50 + 2,20) * 0,33 * 3) - ((2,2 * 1,5) * 3) - (1,60 * 1)	m2	57,853	
		sufit 6,18 * 3,16	m2	19,529	
				RAZEM	77,382
129 d.5.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		ściany i sufit 77,38	m2	77,380	
				RAZEM	77,380
130 d.5.1	KNR AT-38 0101-04	Jednokrotne gruntowanie podłoża - ręczne	m2		
		ściany i sufit 77,38	m2	77,380	
				RAZEM	77,380
131 d.5.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		57,85	m2	57,850	
				RAZEM	57,850
132 d.5.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		19,53	m2	19,530	
				RAZEM	19,530
5.2		Wykucie ościeżnic i wykonanie nadproża			
133 d.5.2	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
134 d.5.2	KNR 19-01 0358-01 analogia	Wykucie z muru belek nadproża - analogia do - Wykucie z muru belek stalowych	m		
		1,20 * 1	m	1,200	
				RAZEM	1,200
135 d.5.2	KNR 4-01 0206-02 analogia	Wykonanie poduszek betonowych - analogia do - Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
136 d.5.2	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
		1,30 * 1	m	1,300	
				RAZEM	1,300
137 d.5.2	KNR 7-12 0204-03	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji szkieletowych	m2		
		(1,20 * 1) * 0,644	m2	0,773	
				RAZEM	0,773
138 d.5.2	KNR 7-12 0213-03	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji szkieletowych	m2		
		0,77	m2	0,770	
				RAZEM	0,770

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
139 d.5.2	KNNR 6 0312-03 analogia	Wypełnienie szczeliny między belką stalową a murem zaprawą Cx5 - analogia do - Wypełnienie szczelin głębokości 14 cm i szerokości 6 cm zaprawą cementową między szynami a nawierzchnią drogową (jednostronnie)	m		
		1,3	m	1,300	
				RAZEM	1,300
140 d.5.2	KNR 19-01 0321-05 analogia	Szpałdowanie belek do NP 180	m		
		1,3 * 2	m	2,600	
				RAZEM	2,600
141 d.5.2	KNR 4-01 0703-02	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych	m2		
		(0,2 + 0,15 + 0,2) * 1,3	m2	0,715	
				RAZEM	0,715
142 d.5.2	KNNR-W 2 W0802-09	Tynki wewnętrzne grubości 10 mm wykonane na podciągach na mokro z gotowych mieszanek - dwuwarstwowo (zaprawa anhydrytowa) Krotność = 2 (grubość warstwy do 2 cm)	m2		
		0,72	m2	0,720	
				RAZEM	0,720
143 d.5.2	KNKRB 2 0803-10	Gładź gipsowa jednowarstwowa na suficie z elementów prefabrykowanych i betonów	m2		
		0,72	m2	0,720	
				RAZEM	0,720
144 d.5.2	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		0,10 * 0,15 * 2,00	m3	0,030	
				RAZEM	0,030
145 d.5.2	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
146 d.5.2	KNKRB 2 0803-10	Gładź gipsowa jednowarstwowa na suficie z elementów prefabrykowanych i betonów	m2		
		(0,1 + 0,15 + 0,1) * 2,00	m2	0,700	
				RAZEM	0,700
5.3		Montaż stolarki drzwiowej			
147 d.5.3	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m2		
		1,80	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
148 d.5.3	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		1,80	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
5.4		Prace przygotowawcze i porządkowe			
149 d.5.4	analiza indywidualna	Przygotowanie pomieszczenia - przenoszenie mebli biurowych przed pracami i przywrócenie pierwotnego ustawienia, zabezpieczanie mebli biurowych folią.	m2		
		wg powierzchni podłogi 6,18 * 3,16	m2	19,529	
				RAZEM	19,529
150 d.5.4	KNR 13-23 1001-11	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		(2,2 * 1,5) * 3	m2	9,900	
				RAZEM	9,900
151 d.5.4	KNR 13-23 1001-10	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		podłoga 19,53	m2	19,530	
				RAZEM	19,530

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
152 d.5.4	KNR-W 4-01 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone	m2		
		9,90	m2	9,900	
				RAZEM	9,900
5.5		Transport wewnętrzny i wywóz gruzu			
153 d.5.5	KNPnRPDE 59-129a	Transport pionowy ręczny elementów lub materiałów o masie całkowitej do 100 kg Krotność = 2	kond .3.5 m		
		1	kond .3.5 m	1,000	
				RAZEM	1,000
154 d.5.5	analiza indywidualna	Wywóz kontenerem gruzu żwirobotonowego i żelbetowego	m3		
		$(0,30 * 0,12 * 2,0) * 1,2$	m3	0,086	
				RAZEM	0,086