

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZAPROSZENIA
- PRZEDMIAR ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		I PIĘTRO POMIESZCZENIE NR 17			
1.1		PRZYGOTOWANIE I MALOWANIE ŚCIAN I SUFITÓW			
1 d.1.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		72,277	m2	72,277	
				RAZEM	72,277
2 d.1.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		72,28	m2	72,280	
				RAZEM	72,280
3 d.1.1	KNR AT-38 0101-04	Jednokrotne gruntowanie podłoża - ręczne	m2		
		72,28	m2	72,280	
				RAZEM	72,280
4 d.1.1	KNKRB 2 0803-09	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianie z elementów prefabrykowanych i betonów	m2		
		53,52	m2	53,520	
				RAZEM	53,520
5 d.1.1	KNKRB 2 0803-10	Gładź gipsowa jednowarstwowa na suficie z elementów prefabrykowanych i betonów	m2		
		18,76	m2	18,760	
				RAZEM	18,760
6 d.1.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		53,52	m2	53,520	
				RAZEM	53,520
7 d.1.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		18,76	m2	18,760	
				RAZEM	18,760
1.2		WYKUCIE OŚCIEŻNIC I WYKONANIE NADPROŻA			
8 d.1.2	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9 d.1.2	KNR 19-01 0358-01 analogia	Wykucie z muru belek nadproża - analogia do - Wykucie z muru belek stalowych	m		
		3,60	m	3,600	
				RAZEM	3,600
10 d.1.2	KNR 4-01 0206-02	Wykonanie poduszek betonowych -analogia do - Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
11 d.1.2	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
		2,6	m	2,600	
				RAZEM	2,600
12 d.1.2	KNR 7-12 0204-03	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczkowymi konstrukcji szkieletowych	m2		
		2,318	m2	2,318	
				RAZEM	2,318
13 d.1.2	KNR 7-12 0213-03	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczkowymi konstrukcji szkieletowych	m2		
		2,32	m2	2,320	
				RAZEM	2,320

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1.2	KNNR 6 0312-03 analogia	Wypełnienie szczeliny między belką a murem zaprawą CX5 - analogia do - Wypełnienie szczelin głębokości 14 cm i szerokości 6 cm zaprawą cementową między szynami a nawierzchnią drogową (jednostronnie)	m		
		1,3	m	1,300	
				RAZEM	1,300
15 d.1.2	KNR 19-01 0321-05	Szpałdowanie belek do NP 180	m		
		2,6	m	2,600	
				RAZEM	2,600
16 d.1.2	KNR 4-01 0703-02	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych	m2		
		0,91	m2	0,910	
				RAZEM	0,910
17 d.1.2	KNR 4-01 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m2		
		0,91	m2	0,910	
				RAZEM	0,910
18 d.1.2	KNR 4-01 0704-03 analogia	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m2		
		0,91	m2	0,910	
				RAZEM	0,910
19 d.1.2	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		0,06	m3	0,060	
				RAZEM	0,060
20 d.1.2	KNR 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
21 d.1.2	KNKRB 2 0803-10	Gładź gipsowa jednowarstwowa na suficie z elementów prefabrykowanych i betonów	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
1.3		MONTAŻ STOLARKI DRZWIOWEJ			
22 d.1.3	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m2		
		1,8	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
23 d.1.3	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		1,8	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
1.4		WYMIANA WYKŁADZINY			
24 d.1.4	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		18,758	m2	18,758	
				RAZEM	18,758
25 d.1.4	KNR AT-40 0106-01	Usunięcie starych izolacji z papy	m2		
		18,758	m2	18,758	
				RAZEM	18,758
26 d.1.4	KNR 4-01 0803-03	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem do połysku	m2		
		9,379	m2	9,379	
				RAZEM	9,379
27 d.1.4	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m2		
		18,758	m2	18,758	
				RAZEM	18,758

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
28 d.1.4	KNR-W 2-02 1105-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm Krotność = 3	m2		
		18,758	m2	18,758	
				RAZEM	18,758
29 d.1.4	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m2		
		20,638	m2	20,638	
				RAZEM	20,638
1.5		PRACE PRZYGOTOWYWAWCZE I PORZĄDKOWE			
30 d.1.5	analiza indywidualna	Przygotowanie pomieszczenia - przenoszenie mebli biurowych przed pracami i przywrócenie pierwotnego ustawienia, zabezpieczenie mebli biurowych folią.	m2		
		18,758	m2	18,758	
				RAZEM	18,758
31 d.1.5	KNR 13-23 1001-11	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		3,3	m2	3,300	
				RAZEM	3,300
32 d.1.5	KNR 13-23 1001-10	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		18,76	m2	18,760	
				RAZEM	18,760
33 d.1.5	KNR-W 4-01 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone	m2		
		3,3	m2	3,300	
				RAZEM	3,300
34 d.1.5	KNPnRPDE 59-129a	Transport pionowy ręczny elementów lub materiałów o masie całkowitej do 100 kg Krotność = 2	kond .3.5 m		
		1	kond .3.5 m	1,000	
				RAZEM	1,000
35 d.1.5	analiza indywidualna	Wywóz kontenerem gruzu żwirobotonowego i żelbetowego	m3		
		0,086	m3	0,086	
				RAZEM	0,086
2		I PIĘTRO POMIESZCZENIE NR 17 A			
2.1		PRZYGOTOWANIE I MAŁOWANIE ŚCIAN I SUFITÓW			
36 d.2.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		0	m2	0,000	
				RAZEM	0,000
37 d.2.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		47,811	m2	47,811	
				RAZEM	47,811
38 d.2.1	KNR AT-38 0101-04	Jednokrotne gruntowanie podłoża - ręczne	m2		
		47,811	m2	47,811	
				RAZEM	47,811
39 d.2.1	KNKRB 2 0803-09	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianie z elementów prefabrykowanych i betonów	m2		
		47,81	m2	47,810	
				RAZEM	47,810
40 d.2.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		47,81	m2	47,810	
				RAZEM	47,810
2.2		WYKUCIE OSCIEŻNIC I WYKONANIE NADPROŻA			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
41 d.2.2	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
42 d.2.2	KNR 19-01 0358-01 analogia	Wykucie z muru belek nadproża - analogia do - Wykucie z muru belek stalowych	m		
		1,20	m	1,200	
				RAZEM	1,200
43 d.2.2	KNR 4-01 0206-02	Wykonanie poduszek betonowych -analogia do - Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
44 d.2.2	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
		1,3	m	1,300	
				RAZEM	1,300
45 d.2.2	KNR 7-12 0204-03	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczkowymi konstrukcji szkieletowych	m2		
		0,773	m2	0,773	
				RAZEM	0,773
46 d.2.2	KNR 7-12 0213-03	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczkowymi konstrukcji szkieletowych	m2		
		0,773	m2	0,773	
				RAZEM	0,773
47 d.2.2	KNNR 6 0312-03 analogia	Wypełnienie szczeliny między belką a murem zaprawą CX5 - analogia do - Wypełnienie szczelin głębokości 14 cm i szerokości 6 cm zaprawą cementową między szynami a nawierzchnią drogową (jednostronnie)	m		
		1,3	m	1,300	
				RAZEM	1,300
48 d.2.2	KNR 19-01 0321-05	Szpałdowanie belek do NP 180	m		
		2,6	m	2,600	
				RAZEM	2,600
49 d.2.2	KNR 4-01 0703-02	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych	m2		
		0,715	m2	0,715	
				RAZEM	0,715
50 d.2.2	KNR 4-01 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m2		
		0,715	m2	0,715	
				RAZEM	0,715
51 d.2.2	KNR 4-01 0704-03 analogia	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m2		
		0,715	m2	0,715	
				RAZEM	0,715
52 d.2.2	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		0,03	m3	0,030	
				RAZEM	0,030
53 d.2.2	KNR 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
54 d.2.2	KNKRB 2 0803-10	Gładź gipsowa jednowarstwowa na suficie z elementów prefabrykowanych i betonów	m2		
		0,7	m2	0,700	
				RAZEM	0,700
2.3		MONTAŻ STOLARKI DRZWIOWEJ			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
55 d.2.3	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m2		
		1,8	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
56 d.2.3	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		1,8	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
2.4		WYMIANA WYKŁADZINY			
57 d.2.4	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		13,398	m2	13,398	
				RAZEM	13,398
58 d.2.4	KNR AT-40 0106-01	Usunięcie starych izolacji z papy	m2		
		13,398	m2	13,398	
				RAZEM	13,398
59 d.2.4	KNR 4-01 0803-03	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem do połysku	m2		
		6,699	m2	6,699	
				RAZEM	6,699
60 d.2.4	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m2		
		13,398	m2	13,398	
				RAZEM	13,398
61 d.2.4	KNR-W 2-02 1105-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm Krotność = 3	m2		
		13,398	m2	13,398	
				RAZEM	13,398
62 d.2.4	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m2		
		14,918	m2	14,918	
				RAZEM	14,918
2.5		PRACE PRZYGOTOWYWAWCZE I PORZĄDKOWE			
63 d.2.5	analiza indywidualna	Przygotowanie pomieszczenia - przenoszenie mebli biurowych przed pracami i przywrócenie pierwotnego ustawienia, zabezpieczenie mebli biurowych folią.	m2		
		13,398	m2	13,398	
				RAZEM	13,398
64 d.2.5	KNR 13-23 1001-11	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		3,3	m2	3,300	
				RAZEM	3,300
65 d.2.5	KNR 13-23 1001-10	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		13,398	m2	13,398	
				RAZEM	13,398
66 d.2.5	KNR-W 4-01 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone	m2		
		3,3	m2	3,300	
				RAZEM	3,300
67 d.2.5	KNPnRPDE 59-129a	Transport pionowy ręczny elementów lub materiałów o masie całkowitej do 100 kg Krotność = 2	kond .3.5 m		
		1	kond .3.5 m	1,000	
				RAZEM	1,000
68 d.2.5	analiza indywidualna	Wywóz kontenerem gruzu żwirobotonowego i żelbetowego	m3		
		0,086	m3	0,086	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	0,086
3		I PIĘTRO POMIESZCZENIE NR 17 B			
3.1		PRZYGOTOWANIE I MAŁOWANIE ŚCIAN I SUFITÓW			
69 d.3.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		62,462	m2	62,462	
				RAZEM	62,462
70 d.3.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		62,462	m2	62,462	
				RAZEM	62,462
71 d.3.1	KNR AT-38 0101-04	Jednokrotne gruntowanie podłoża - ręczne	m2		
		62,462	m2	62,462	
				RAZEM	62,462
72 d.3.1	KNKRB 2 0803-09	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianie z elementów prefabrykowanych i betonów	m2		
		48,242	m2	48,242	
				RAZEM	48,242
73 d.3.1	KNKRB 2 0803-10	Gładź gipsowa jednowarstwowa na suficie z elementów prefabrykowanych i betonów	m2		
		14,22	m2	14,220	
				RAZEM	14,220
74 d.3.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		48,242	m2	48,242	
				RAZEM	48,242
75 d.3.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		14,22	m2	14,220	
				RAZEM	14,220
3.2		WYKUCIE OŚCIEŻNIC I WYKONANIE NADPROŻA			
76 d.3.2	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
77 d.3.2	KNR 19-01 0358-01 analogia	Wykucie z muru belek nadproża - analogia do - Wykucie z muru belek stalowych	m		
		1,2	m	1,200	
				RAZEM	1,200
78 d.3.2	KNR 4-01 0206-02	Wykonanie poduszek betonowych -analogia do - Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
79 d.3.2	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
		1,3	m	1,300	
				RAZEM	1,300
80 d.3.2	KNR 7-12 0204-03	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji szkieletowych	m2		
		0,773	m2	0,773	
				RAZEM	0,773
81 d.3.2	KNR 7-12 0213-03	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji szkieletowych	m2		
		0,773	m2	0,773	
				RAZEM	0,773

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
82 d.3.2	KNNR 6 0312-03 analogia	Wypełnienie szczeliny między belką a murem zaprawą CX5 - analogia do - Wypełnienie szczelin głębokości 14 cm i szerokości 6 cm zaprawą cementową między szynami a nawierzchnią drogową (jednostronnie)	m		
		1,3	m	1,300	
				RAZEM	1,300
83 d.3.2	KNR 19-01 0321-05	Szpałdowanie belek do NP 180	m		
		2,6	m	2,600	
				RAZEM	2,600
84 d.3.2	KNR 4-01 0703-02	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych	m2		
		0,715	m2	0,715	
				RAZEM	0,715
85 d.3.2	KNR 4-01 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m2		
		0,715	m2	0,715	
				RAZEM	0,715
86 d.3.2	KNR 4-01 0704-03 analogia	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m2		
		0,715	m2	0,715	
				RAZEM	0,715
87 d.3.2	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		0,03	m3	0,030	
				RAZEM	0,030
88 d.3.2	KNR 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
89 d.3.2	KNKRB 2 0803-10	Gładź gipsowa jednowarstwowa na suficie z elementów prefabrykowanych i betonów	m2		
		0,7	m2	0,700	
				RAZEM	0,700
3.3		MONTAŻ STOLARKI DRZWIOWEJ			
90 d.3.3	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m2		
		1,8	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
91 d.3.3	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		1,8	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
3.4		WYMIANA WYKŁADZINY			
92 d.3.4	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		14,22	m2	14,220	
				RAZEM	14,220
93 d.3.4	KNR AT-40 0106-01	Usunięcie starych izolacji z papy	m2		
		14,22	m2	14,220	
				RAZEM	14,220
94 d.3.4	KNR 4-01 0803-03	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem do połysku	m2		
		7,11	m2	7,110	
				RAZEM	7,110
95 d.3.4	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m2		
		14,22	m2	14,220	
				RAZEM	14,220

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
96 d.3.4	KNR-W 2-02 1105-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm Krotność = 3	m2		
		14,22	m2	14,220	
				RAZEM	14,220
97 d.3.4	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m2		
		15,792	m2	15,792	
				RAZEM	15,792
3.5		PRACE PRZYGOTOWYWAWCZE I PORZĄDKOWE			
98 d.3.5	analiza indywidualna	Przygotowanie pomieszczenia - przenoszenie mebli biurowych przed pracami i przywrócenie pierwotnego ustawienia, zabezpieczenie mebli biurowych folią.	m2		
		14,22	m2	14,220	
				RAZEM	14,220
99 d.3.5	KNR 13-23 1001-11	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		6,6	m2	6,600	
				RAZEM	6,600
100 d.3.5	KNR 13-23 1001-10	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		14,22	m2	14,220	
				RAZEM	14,220
101 d.3.5	KNR-W 4-01 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone	m2		
		6,6	m2	6,600	
				RAZEM	6,600
102 d.3.5	KNPnRPDE 59-129a	Transport pionowy ręczny elementów lub materiałów o masie całkowitej do 100 kg Krotność = 2	kond .3.5 m		
		1	kond .3.5 m	1,000	
				RAZEM	1,000
103 d.3.5	analiza indywidualna	Wywóz kontenerem gruzu żwirobotonowego i żelbetowego	m3		
		0,086	m3	0,086	
				RAZEM	0,086
4		I PIĘTRO POMIESZCZENIE NR 18			
4.1		PRZYGOTOWANIE I MALOWANIE ŚCIAN I SUFITÓW			
104 d.4.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		78,266	m2	78,266	
				RAZEM	78,266
105 d.4.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		78,266	m2	78,266	
				RAZEM	78,266
106 d.4.1	KNR AT-38 0101-04	Jednokrotne gruntowanie podłoża - ręczne	m2		
		78,266	m2	78,266	
				RAZEM	78,266
107 d.4.1	KNKRB 2 0803-09	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianie z elementów prefabrykowanych i betonów	m2		
		59,816	m2	59,816	
				RAZEM	59,816
108 d.4.1	KNKRB 2 0803-10	Gładź gipsowa jednowarstwowa na suficie z elementów prefabrykowanych i betonów	m2		
		18,45	m2	18,450	
				RAZEM	18,450
109 d.4.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		59,816	m2	59,816	
				RAZEM	59,816
110 d.4.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		18,45	m2	18,450	
				RAZEM	18,450
4.2		WYKUCIE OSCIEŻNIC I WYKONANIE NADPROŻA			
111 d.4.2	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
112 d.4.2	KNR 19-01 0358-01 analogia	Wykucie z muru belek nadproża - analogia do - Wykucie z muru belek stalowych	m		
		4,9	m	4,900	
				RAZEM	4,900
113 d.4.2	KNR 4-01 0206-02	Wykonanie poduszek betonowych -analogia do - Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
114 d.4.2	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
		3,9	m	3,900	
				RAZEM	3,900
115 d.4.2	KNR 7-12 0204-03	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczkowymi konstrukcji szkieletowych	m2		
		3,091	m2	3,091	
				RAZEM	3,091
116 d.4.2	KNR 7-12 0213-03	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczkowymi konstrukcji szkieletowych	m2		
		3,091	m2	3,091	
				RAZEM	3,091
117 d.4.2	KNR 6 0312-03 analogia	Wypełnienie szczeliny między belką a murem zaprawą CX5 - analogia do - Wypełnienie szczelin głębokości 14 cm i szerokości 6 cm zaprawą cementową między szynami a nawierzchnią drogową (jednostronnie)	m		
		2,6	m	2,600	
				RAZEM	2,600
118 d.4.2	KNR 19-01 0321-05	Szpałdowanie belek do NP 180	m		
		5,2	m	5,200	
				RAZEM	5,200
119 d.4.2	KNR 4-01 0703-02	Umocowanie siatki cięto-ciągniętej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych	m2		
		1,625	m2	1,625	
				RAZEM	1,625
120 d.4.2	KNR 4-01 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciągniętej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m2		
		1,625	m2	1,625	
				RAZEM	1,625
121 d.4.2	KNR 4-01 0704-03 analogia	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągniętej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m2		
		1,625	m2	1,625	
				RAZEM	1,625
122 d.4.2	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		0,09	m3	0,090	
				RAZEM	0,090
123 d.4.2	KNR 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm	m		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
124 d.4.2	KNKRB 2 0803-10	Gładź gipsowa jednowarstwowa na suficie z elementów prefabrykowanych i betonów	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
4.3		MONTAŻ STOLARKI DRZWIOWEJ			
125 d.4.3	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m2		
		3,6	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
126 d.4.3	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		3,6	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
4.4		WYMIANA WYKŁADZINY			
127 d.4.4	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		18,45	m2	18,450	
				RAZEM	18,450
128 d.4.4	KNR AT-40 0106-01	Usunięcie starych izolacji z papy	m2		
		18,45	m2	18,450	
				RAZEM	18,450
129 d.4.4	KNR 4-01 0803-03	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem do połysku	m2		
		9,379	m2	9,379	
				RAZEM	9,379
130 d.4.4	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m2		
		18,45	m2	18,450	
				RAZEM	18,450
131 d.4.4	KNR-W 2-02 1105-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm Krotność = 3	m2		
		18,45	m2	18,450	
				RAZEM	18,450
132 d.4.4	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m2		
		20,32	m2	20,320	
				RAZEM	20,320
4.5		PRACE PRZYGOTOWYWAWCZE I PORZĄDKOWE			
133 d.4.5	analiza indywidualna	Przygotowanie pomieszczenia - przenoszenie mebli biurowych przed pracami i przywrócenie pierwotnego ustawienia, zabezpieczenie mebli biurowych folią.	m2		
		18,45	m2	18,450	
				RAZEM	18,450
134 d.4.5	KNR 13-23 1001-11	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		3,3	m2	3,300	
				RAZEM	3,300
135 d.4.5	KNR 13-23 1001-10	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		18,45	m2	18,450	
				RAZEM	18,450
136 d.4.5	KNR-W 4-01 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone	m2		
		3,3	m2	3,300	
				RAZEM	3,300
137 d.4.5	KNPnRPDE 59-129a	Transport pionowy ręczny elementów lub materiałów o masie całkowitej do 100 kg Krotność = 2	kond .3.5 m		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kond .3.5 m	1,000	
				RAZEM	1,000
138 d.4.5	analiza indywidualna	Wywóz kontenerem gruzu żwirobetonowego i żelbetowego	m3		
		0,172	m3	0,172	
				RAZEM	0,172

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4		PIĘTRO POMIESZCZENIE NR 19			
4.1		Przygotowanie i malowanie ścian i sufitów			
101 d.4.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		ściany + wnęka okienna - okno - drzwi $((6,19 + 3,10) * 2 * 3,40) + ((2,20 + 1,50 + 2,20) * 0,33 * 1)$ - $((2,2 * 1,5) * 1) - (1,60 * 1)$	m2	60,219	
		sufit 6,19 * 3,10	m2	19,189	
				RAZEM	79,408
102 d.4.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		ściany i sufit 79,41	m2	79,410	
				RAZEM	79,410
103 d.4.1	KNR AT-38 0101-04	Jednokrotne gruntowanie podłoża - ręczne	m2		
		ściany i sufit 79,41	m2	79,410	
				RAZEM	79,410
104 d.4.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		60,22	m2	60,220	
				RAZEM	60,220
105 d.4.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		19,19	m2	19,190	
				RAZEM	19,190
4.2		Wykucie ościeżnic i wykonanie nadproża			
106 d.4.2	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
107 d.4.2	KNR 19-01 0358-01 analogia	Wykucie z muru belek nadproża - analogia do - Wykucie z muru belek stalowych	m		
		1,20 * 1	m	1,200	
				RAZEM	1,200
108 d.4.2	KNR 4-01 0206-02 analogia	Wykonanie poduszek betonowych - analogia do - Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
109 d.4.2	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
		1,30 * 1	m	1,300	
				RAZEM	1,300
110 d.4.2	KNR 7-12 0204-03	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczkowymi konstrukcji szkieletowych	m2		
		$(1,20 * 1) * 0,644$	m2	0,773	
				RAZEM	0,773
111 d.4.2	KNR 7-12 0213-03	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczkowymi konstrukcji szkieletowych	m2		
		0,77	m2	0,770	
				RAZEM	0,770
112 d.4.2	KNR 6 0312-03 analogia	Wypełnienie szczeliny między belką stalową a murem zaprawą Cx5 - analogia do - Wypełnienie szczelin głębokości 14 cm i szerokości 6 cm zaprawą cementową między szynami a nawierzchnią drogową (jednostronnie)	m		
		1,3	m	1,300	
				RAZEM	1,300
113 d.4.2	KNR 19-01 0321-05 analogia	Szpałdowanie belek do NP 180	m		
		1,3 * 2	m	2,600	
				RAZEM	2,600
114 d.4.2	KNR 4-01 0703-02	Umocowanie siatki cięto-ciągniętej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spoczynkach schodowych	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$(0,2 + 0,15 + 0,2) * 1,3$	m2	0,715	
				RAZEM	0,715
115 d.4.2	KNNR-W 2 W0802-09	Tynki wewnętrzne grubości 10 mm wykonane na podciągach na mokro z gotowych mieszanek - dwuwarstwowo (zaprawa anhydrytowa) Krotność = 2 (grubość warstwy do 2 cm)	m2		
		0,72	m2	0,720	
				RAZEM	0,720
116 d.4.2	KNKRB 2 0803-10	Gładź gipsowa jednowarstwowa na suficie z elementów prefabrykowanych i betonów	m2		
		0,72	m2	0,720	
				RAZEM	0,720
117 d.4.2	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		$0,10 * 0,15 * 2,00$	m3	0,030	
				RAZEM	0,030
118 d.4.2	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
119 d.4.2	KNKRB 2 0803-10	Gładź gipsowa jednowarstwowa na suficie z elementów prefabrykowanych i betonów	m2		
		$(0,1 + 0,15 + 0,1) * 2,00$	m2	0,700	
				RAZEM	0,700
4.3		Montaż stolarki drzwiowej			
120 d.4.3	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m2		
		1,80	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
121 d.4.3	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		1,80	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
4.4		Prace przygotowawcze i porządkowe			
122 d.4.4	analiza indywidualna	Przygotowanie pomieszczenia - przenoszenie mebli biurowych przed pracami i przywrócenie pierwotnego ustawienia, zabezpieczanie mebli biurowych folią.	m2		
		wg powierzchni podłogi $6,19 * 3,1$	m2	19,189	
				RAZEM	19,189
123 d.4.4	KNR 13-23 1001-11	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		$2,2 * 1,5$	m2	3,300	
				RAZEM	3,300
124 d.4.4	KNR 13-23 1001-10	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		podłoga 19,19	m2	19,190	
				RAZEM	19,190
125 d.4.4	KNR-W 4-01 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone	m2		
		3,30	m2	3,300	
				RAZEM	3,300
4.5		Transport wewnętrzny i wywóz gruzu			
126 d.4.5	KNPnRPDE 59-129a	Transport pionowy ręczny elementów lub materiałów o masie całkowitej do 100 kg Krotność = 2	kond .3.5 m		
		1	kond .3.5 m	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
127 d.4.5	analiza indywidualna	Wywóz kontenerem gruzu żwirowego i żelbetowego	m3		
		$(0,30 * 0,12 * 2,0) * 1,2$	m3	0,086	
				RAZEM	0,086
5		I PIĘTRO POMIESZCZENIE NR 20			
5.1		Przygotowanie i malowanie ścian i sufitów			
128 d.5.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		ściany + wnęka okienna - okno - drzwi $((6,18 + 3,16) * 2 * 3,40) + ((2,20 + 1,50 + 2,20) * 0,33 * 3)$ $- ((2,2 * 1,5) * 3) - (1,60 * 1)$	m2	57,853	
		sufit $6,18 * 3,16$	m2	19,529	
				RAZEM	77,382
129 d.5.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		ściany i sufit 77,38	m2	77,380	
				RAZEM	77,380
130 d.5.1	KNR AT-38 0101-04	Jednokrotne gruntowanie podłoża - ręczne	m2		
		ściany i sufit 77,38	m2	77,380	
				RAZEM	77,380
131 d.5.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		57,85	m2	57,850	
				RAZEM	57,850
132 d.5.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		19,53	m2	19,530	
				RAZEM	19,530
5.2		Wykucie ościeżnic i wykonanie nadproża			
133 d.5.2	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
134 d.5.2	KNR 19-01 0358-01 analogia	Wykucie z muru belek nadproża - analogia do - Wykucie z muru belek stalowych	m		
		$1,20 * 1$	m	1,200	
				RAZEM	1,200
135 d.5.2	KNR 4-01 0206-02 analogia	Wykonanie poduszek betonowych - analogia do - Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
136 d.5.2	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
		$1,30 * 1$	m	1,300	
				RAZEM	1,300
137 d.5.2	KNR 7-12 0204-03	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji szkieletowych	m2		
		$(1,20 * 1) * 0,644$	m2	0,773	
				RAZEM	0,773
138 d.5.2	KNR 7-12 0213-03	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji szkieletowych	m2		
		0,77	m2	0,770	
				RAZEM	0,770

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
139 d.5.2	KNNR 6 0312-03 analogia	Wypełnienie szczeliny między belką stalową a murem zaprawą Cx5 - analogia do - Wypełnienie szczelin głębokości 14 cm i szerokości 6 cm zaprawą cementową między szynami a nawierzchnią drogową (jednostronnie)	m		
		1,3	m	1,300	
				RAZEM	1,300
140 d.5.2	KNR 19-01 0321-05 analogia	Szpałdowanie belek do NP 180	m		
		1,3 * 2	m	2,600	
				RAZEM	2,600
141 d.5.2	KNR 4-01 0703-02	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych	m2		
		(0,2 + 0,15 + 0,2) * 1,3	m2	0,715	
				RAZEM	0,715
142 d.5.2	KNNR-W 2 W0802-09	Tynki wewnętrzne grubości 10 mm wykonane na podciągach na mokro z gotowych mieszanek - dwuwarstwowo (zaprawa anhydrytowa) Krotność = 2 (grubość warstwy do 2 cm)	m2		
		0,72	m2	0,720	
				RAZEM	0,720
143 d.5.2	KNKRB 2 0803-10	Gładź gipsowa jednowarstwowa na suficie z elementów prefabrykowanych i betonów	m2		
		0,72	m2	0,720	
				RAZEM	0,720
144 d.5.2	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		0,10 * 0,15 * 2,00	m3	0,030	
				RAZEM	0,030
145 d.5.2	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
146 d.5.2	KNKRB 2 0803-10	Gładź gipsowa jednowarstwowa na suficie z elementów prefabrykowanych i betonów	m2		
		(0,1 + 0,15 + 0,1) * 2,00	m2	0,700	
				RAZEM	0,700
5.3		Montaż stolarki drzwiowej			
147 d.5.3	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m2		
		1,80	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
148 d.5.3	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		1,80	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
5.4		Prace przygotowawcze i porządkowe			
149 d.5.4	analiza indywidualna	Przygotowanie pomieszczenia - przenoszenie mebli biurowych przed pracami i przywrócenie pierwotnego ustawienia, zabezpieczanie mebli biurowych folią.	m2		
		wg powierzchni podłogi 6,18 * 3,16	m2	19,529	
				RAZEM	19,529
150 d.5.4	KNR 13-23 1001-11	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		(2,2 * 1,5) * 3	m2	9,900	
				RAZEM	9,900
151 d.5.4	KNR 13-23 1001-10	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		podłoga 19,53	m2	19,530	
				RAZEM	19,530

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
152 d.5.4	KNR-W 4-01 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone	m2		
		9,90	m2	9,900	
				RAZEM	9,900
5.5		Transport wewnętrzny i wywóz gruzu			
153 d.5.5	KNPnRPDE 59-129a	Transport pionowy ręczny elementów lub materiałów o masie całkowitej do 100 kg Krotność = 2	kond .3.5 m		
		1	kond .3.5 m	1,000	
				RAZEM	1,000
154 d.5.5	analiza indywidualna	Wywóz kontenerem gruzu żwirobotonowego i żelbetowego	m3		
		$(0,30 * 0,12 * 2,0) * 1,2$	m3	0,086	
				RAZEM	0,086